

**OPIS  
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**1. Nazwa przedmiotu zamówienia.**

**"Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej we Franknowie na działce nr 205" - znak sprawy BR - ZP.271.3.2017**

Kod CPV zamówienia - CPV 45-00-00--00-7 Roboty budowlane

**2. Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej we Franknowie na działce nr 205**

**a. Stan istniejący.**

**Droga gminna wewnętrzna na działce nr 205 obrębu Franknowo gm. Jeziorany, początek od drogi P1422N 0+000, koniec 0+915 ( granica dz. nr 124)**

**a.1. Droga.**

Początek drogi od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1422N, koniec drogi - do działki 124(rów melioracyjny)  
Droga gminna wewnętrzna posiada nawierzchnię brukową z kamienia polnego z pozostałością po nakładce bitumicznej. Szerokość drogi od 3,5 do 4 m, nawierzchnia z kamienia polnego na podbudowie z piasku, rynienki ściekowe odprowadzające wodę z bruku, zjazdy na posesje bez przepustów.

**a. 2. Ciąg pieszy.**

Początek ciągu pieszego od skrzyżowania z drogą powiatową 1422N.

Ciąg pieszy z płytek betonowych 15/15 zachowany szcztkowo na podbudowie z piasku, kończy się w okolicach kościoła - centrum wsi.

**b. Opis przedmiotu zamówienia.**

**b. 1. Droga.**

Lokalizacja drogi w miejscu istniejącej.

**Kanal ściekowy umiejscowiony po południowej stronie drogi wzdłuż nieruchomości:**

*43,42,41,40,39,38,37,36,35C,35B,35A,34 - kościół parafialny, 32,31, 28.*

Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej we Franknowie na działce nr 205 o długości 612 mb polega na zmianie nawierzchni z nawierzchni brukowej z kamienia polnego z pozostałością po nakładce bitumicznej na nawierzchnię z kostki brukowej o gr. 8 cm o szerokości 3,5 m z wjazdami na istniejące posesje i odwodnieniem.

- obręb geodezyjny nr 2 Franknowo: działka nr 205

Droga gminna wewnętrzna - kilometraż:

- obręb Franknowo - działka nr 205 od 0+000 do 0+612

Szerokość jezdni - 3,5 m

**Parametry drogi po przebudowie:**

- kostka brukowa 8 cm, szerokość drogi 3,5 m, długość drogi 612 mb,

- warstwa odsączająca w korycie,

- podsypka cementowo- piaskowa,

- korytka ściekowe betonowe.

**b. 2. Ciąg pieszy.**

Lokalizacja ciągu pieszego w miejsce istniejącego chodnika.

**Ciąg pieszy umiejscowiony po północnej stronie drogi wzdłuż nieruchomości:** *3,4,6,7,8,9,10,11A,12,13,14(sklepy i świetlica).*

Wykonanie ciągu pieszego o szerokości 1,3 m i długości 612 mb z kostki brukowej 8 cm

**Parametry ciągu pieszego po przebudowie:**

- szerokość 1,3 m, długość 612 mb,

- kostka brukowa 8 cm,

- warstwa odsączająca w korycie,

- podsypka cementowo-piaskowa.

**b. 3. Zjazdy/Wjazdy na posesje.**

Zjazdy na posesje :

- strona prawa od torów: 19 zjazdów o łącznej 79 mb na szerokość chodnika

- strona lewa od torów: 6 zjazdów o łącznej długości 23 mb

Wykaz zjazdów zestawiony w zał. nr 9 do siwz przedmiar, który zawiera: przedmiar, zestawienie zjazdów strona prawa od drogi powiatowej 1422N i strona lewa od drogi powiatowej 1422N.

**Parametry zjazdów po przebudowie:**

-zjazdy/wjazdy na posesje wykonane z kostki brukowej 8 cm w obrębie pasa drogowego

**C. Opis robót.**

Szczegółowy opis i wykonanie robót budowlano- montażowych **"Przebudowy drogi gminnej wewnętrznej we Franknowie na działce nr 205"** opisany jest w podstawie Specyfikacji Technicznych Odbioru i Wykonania Robót Budowlanych(STWiORB) - zał. nr 10 do siwz.

**D. Informacje i Dokumenty.**

a. Należy się zapoznać ze szczegółowych wyliczeniem rodzaju i ilości robót znajdujących się w przedmiarze robót wraz z Zestawieniem wjazdów/zjazdów oraz zdobytych informacjami w czasie wizji lokalnej przedmiotu zamówienia.

b. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Opisie Przedmiotu zamówienia(zał. nr 7), Przedmiarze robót z załącznikami( zał. nr 9), Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (zał. nr 10), SIWZ oraz we wzorze umowy z załącznikiem gwarancji(zał. nr 8)

c. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia na podstawie Specyfikacji Technicznych Odbioru i Wykonania Robót Budowlanych(STWiORB), SIWZ wraz z załącznikami, pytaniami i odpowiedziami udzielonymi w trakcie procedury o udzielenie zamówienia publicznego oraz Opiszem przedmiotu zamówienia i Przedmiarem robót wraz z załącznikiem, a także, obowiązującymi przepisami szczegółowymi i sztuka budowlaną.

d. Zgłoszenie robót i brak sprzeciwu na wykonanie robót Starostwa Powiatowego - zał. nr 13

e. Wykonawca ma obowiązek prowadzenia Dziennika Budowy i rejestrowania wszystkich robót(przebudowa drogi) łącznie z odbiorami poszczególnych robót.

**E. Opis wykonania przedmiotu zamówienia.**

Szczegółowy opis wykonania przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 10 do siwz - STWiORB.

**F. Wizja lokalna terenu budowy/przedmiotu zamówienia.**

Zamawiający zaleca aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu objętego robotami budowlanymi a także zdobył, na swoją odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Koszty dokonania wizji lokalnej w terenie budowy ponosi Wykonawca. Zgodnie z art. 9a ustawy Pzp Zamawiający przewidział w siwz czas na wizję lokalną.

SAMODZIELNY REFERENT  
ds. drogownictwa oraz wodociągów  
i kanalizacji

*Dariusz Radziszewski*

BURMISTRZ JEZIORAN

*Leszek Bożkowski*