

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>Roboty Przygotowawcze</b>			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
d.1	0119-03	3.198	km	3.198	
				RAZEM	3.198
2		<b>Roboty ziemne</b>			
2	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.40 m <sup>3</sup> w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km odtworzeni rowów (2211X0,7x0,7)	m <sup>3</sup>		
d.2	0202-03	1099.56	m <sup>3</sup>	1099.560	
				RAZEM	1099.560
3	KNR 2-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II (2910 x 1 x 1,5)	m <sup>3</sup>		
d.2	0235-01	4365	m <sup>3</sup>	4365.000	
				RAZEM	4365.000
3		<b>Roboty drogowe- nawierzchnia</b>			
4	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>		
d.3	0103-03	11189.50	m <sup>2</sup>	11189.500	
				RAZEM	11189.500
5	KSNR 6	Nawierzchnie z gruntu istniejącego stabilizowana cementem o grubości 25 cm (warstwa wiążąca)	m <sup>2</sup>		
d.3	0308-02	11189.50	m <sup>2</sup>	11189.500	
				RAZEM	11189.500
6	KSNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralnej o grubości 6 cm (warstwa ścieralna)	m <sup>2</sup>		
d.3	0309-03	11189.50	m <sup>2</sup>	11189.500	
				RAZEM	11189.500
4		<b>Zjazdy - przepusty</b>			
7	KNR 2-31	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PCV karbowana o śr. 40 cm	m		
d.4	0605-06	93	m	93.000	
				RAZEM	93.000
8	KNR 2-31	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 40 cm	m		
d.4	0816-01	93	m	93.000	
				RAZEM	93.000
9	KNR 2-31	Obudowy wylotów kolektorów o śr. 40 cm z kamienia polnego	szt.		
d.4	0602-03	32	szt.	32.000	
				RAZEM	32.000
5		<b>Znaki</b>			
10	KNR 2-31	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm	szt.		
d.5	0702-01	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
11	KNR 2-31	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m <sup>2</sup>	szt.		
d.5	0703-01	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000

SAMODZIELNY REFERENT  
ds. drogownictwa oraz wodociągów  
i kanalizacji

Dariusz Radziszewski

47 10.11.2012

SAMODZIELNY REFERENT  
ds. drogownictwa oraz wodociągów  
i kanalizacji

Dariusz Radziszewski

BURMISTRZ JEZIORAN

Leszek Bożkowski

Zestawienie wjazdów ( przepustów) z drogi nr 163001N Franknowo - Polkajmy

Załącznik do kosztorysu

Lp	Szerokość wjazdu w mb	Przepusty w mb	Nr działki	Uwagi
<b>Strona prawa od wsi Franknowo</b>				
1	5	5	355	
2	4	-	353/2	
3	5	5	353/1	
4	6	-	352	
5	5	5	348/2	
6	5	5	347	
7	4	4	345	
8	6	4	340	
9	5	5	164	
10	7	4	168	
11	15	15	132/2	
12	7	6	132	
<b>Razem</b>	<b>74 mb</b>	<b>58 mb</b>		
<b>Strona lewa od wsi Franknowo</b>				
1	10	10	79/1	
2	5	-	79/2	
3	7	5	314	
4	5	5	320	
5	5	5	321/1	
6	6	6	306	
7	4	4	332/4	
8	12	-	334/2	
<b>Razem</b>	<b>54 mb</b>	<b>35 mb</b>		

BURMISTRZ JEZIORAN

Leszek Boczkowski

Razem strona lewa i prawa 20 sztuk

- zjazdy 123 mb ( przyjmując szerokość wszystkich zjazdów 123 X 2 długość daje 246 m<sup>2</sup>)

- przepusty 73 mb

SAMODZIELNY REFERENT  
ds. drogownictwa oraz wodociągów  
i kanalizacji

Dariusz Radziszewski

Genioj no. d. 207

SAMODZIELNY REFERENT  
ds. drogownictwa oraz wodociągów  
i kanalizacji

Dariusz Radziszewski