

BR-ZP.271.3.2017

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm./ przekazuję treść pytań i odpowiedzi na pytania Wykonawców:

**WYKONAWCA 1**

Pytanie 1

Prosimy o udostępnienie szczegółów lub grubości poszczególnych warstw podbudowy na jezdni, zjazdach i chodniku (warstwa odsączająca, podsypka cementowo-piaskowa).

Odpowiedź:

*W zał. nr 9 do SIWZ w wierszach 8 i 14 podano żądane informacje.*

Pytanie 2

Jakiej grubości powinna być kostka na chodniku? Istnieją rozbieżności w dokumentacji.

Odpowiedź:

*Kostka na chodniku winna być 8 mm*

*Zapis Rozdziału 3 ust.2 lit. b.2. Ciąg pieszy w wierszu 3 str. 3 SIWZ i w zał. nr 7 pkt. 2 lit.b.2 Ciąg pieszy*

*"Ciąg pieszy umiejscowiony po północnej stronie drogi*

*wzdłuż nieruchomości: 3,4,6,7,8,9,10,11A,12,13,14 (sklepy i świetlica).*

*Wykonanie ciągu pieszego o szerokości 1,3 m i długości 612 mb z kostki brukowej 8 cm*

*Parametry ciągu pieszego po przebudowie:*

*- szerokość 1,3 m, długość 612 mb,*

*- kostka brukowa 8 cm,*

*- warstwa odsączająca w korycie,*

*- podsypka cementowo-piaskowa."*

*i w zał. nr 7 pkt. 2 lit.b.2 Ciąg pieszy*

*oraz*

*w zał. nr 9 OBMIAR w poz. 13 "jest- ...o grubości 6 mm ..." zmieniam na " ... o grubości 8 mm ..."*

Pytanie 3

Prosimy o przedstawienie szczegółu zjazdu/wjazdu (z obramowaniem krawężników) od strony chodnika oraz od drugiej strony

Odpowiedź:

*Wjazdy bez obramowań (zaniżone) od strony ulicy krawężnik lizujący z ulicą.*

Pytanie 4

W którym miejscu należy wbudować ściek korytkowy? Prosimy o szczegół w miejscu zjazdów/wjazdów

Odpowiedź:

*Korytka ściekowe po stronie od drogi powiatowej Nr 1420N.*

*Zapis Rozdziału 3 ust. 2 lit.b.1. Droga wiersz 2 str. 3 SIWZ*

*"Kanal ściekowy umiejscowiony po południowej stronie drogi wzdłuż nieruchomości:*

*43,42,41,40,39,38,37,36,35C,35B,35A,34 - kościół parafialny, 32,31, 28."*

Pytanie 5

Czy ilości krawężników i korytek ściekowych są podane prawidłowo? Z naszych wyliczeń wynika, że powinno być ich więcej, ze względu na: początek, zakończenie i długość jezdni oraz obramowania wjazdów. Zwracamy się o zredagowanie przedmiaru.

Odpowiedź:

*Z wyliczeń Zamawiającego wynika, że ilość podano prawidłowo.*

*W Rozdziale 12 w ust. 2 w w. 7 i 8 str. 13 jest zastrzeżenie do przedmiaru,*

*cytuje: "Zamawiający dodatkowo przekazuje przedmiary robót z wykazem zjazdów z zastrzeżeniem, że stanowią one jedynie podstawę informacyjną."*

Pytanie 6

W pozycji 14 przedmiaru prawdopodobnie doszło do pomyłki. Prosimy o poprawienie ilości.

Odpowiedź:

*W zał. nr 9 do SIWZ w wierszu 14 winno być 6578,00 m2*

Pytanie 7

W przedmiarze nie ujęto wykonanie koryta i wykonania warstwy odsączającej na zjazdach. Prosimy o uzupełnianie przedmiaru o te braki.

Odpowiedź:

- 1. W zał. nr 9 do SIWZ w wierszu 7 ujęto wykonanie koryta.*
- 2. W zał. nr 9 do SIWZ w wierszu 8 ujęto wykonanie warstwy odsączającej.*

Pytanie 8

W przedmiarze nie ujęto wykonania koryta na chodnikach. Prosimy o uzupełnianie przedmiaru o te braki.

Odpowiedź:

*W zał. nr 9 do SIWZ w wierszu 14 ujęto korytowanie pod chodnik. Przedmiar w SIWZ ujęty jest jako informacyjny, pomocniczy.*

Pytanie 9

W przedmiarze nie ujęto wywozu urobku z korytowania chodnika i zjazdów. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o te braki.

Odpowiedź:

- 1. Materiał rozbiórkowy ma być składowany na Placu Budowy i będzie na bieżąco zabierany przez Zamawiającego.*
- 2. W zał. nr 9 do SIWZ ujęto wywóz urobku na odległość do 1 km.*
- 3. Przedmiar w SIWZ ujęty jest jako informacyjny, pomocniczy.*

Pytanie 10

Czy znaki ujęte w przedmiarze robót są do przedstawienia, czy mają być nowe, dostarczone przez Wykonawcę?

Odpowiedź:

*Znaki nowe zakupuje i montuje Wykonawca.*

BURMISTRZ JEZIORAN

*Leszek Boczkowski*