

BR-20.271.2.2018

OBMIAR

Zet. nr 8 do SIWZ

GMINA JEZIORANY

Plac Zamkowy 4, 11-320 Jeziorany

tel. (89) 539 27 41

NIP 739-3840-449

REGON 51070581

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1 Roboty pomiarowe					
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
d.1	0119-03	0.163	km	0.163	
				RAZEM	0.163
2 Roboty ziemne					
2	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowładowniczymi na odległość do 1 km	m3		
d.2	0202-03	61.20	m3	61.200	
				RAZEM	61.200
3	KNR 2-01	Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowładowniczymi (kat. gruntu III-IV)	m3		
d.2	0313-02	16.3	m3	16.300	
				RAZEM	16.300
3 Podbudowa					
4	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m2		
d.3	0114-07	897	m2	897.000	
				RAZEM	897.000
5	KNR 2-31	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2		
d.3	0105-07	897	m2	897.000	
				RAZEM	897.000
4 Krawężniki - Obrzeża- Korytka ściekowe					
6	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m		
d.4	0401-02	248	m	248.000	
				RAZEM	248.000
7	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.4	0403-03	141	m	141.000	
				RAZEM	141.000
8	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3		
d.4	0402-04	9.92	m3	9.920	
				RAZEM	9.920
9	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.4	0403-03	141	m	141.000	
				RAZEM	141.000
10	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.4	0403-05	107	m	107.000	
				RAZEM	107.000
11	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.4	0407-05	112	m	112.000	
				RAZEM	112.000
12	KNR 2-31	Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.4	0606-03	46	m	46.000	
				RAZEM	46.000
5 Nawierzchnia z kostki					
13	NNRNKB	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej K-7 (8x16,5x20) szarej gr. 8 cm - 11-20 elementów/m2	m2		
d.5	231 0511-02	685	m2	685.000	
				RAZEM	685.000
14	NNRNKB	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej K-7 (8x16,5x20) czerwona gr. 8 cm - 11-20 elementów/m2	m2		
d.5	231 0511-02	170	m2	170.000	
				RAZEM	170.000
15	NNRNKB	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. K-5 (8x10x20) 8 cm - 11-20 elementów/m2	m2		
d.5	231 0511-02	45	m2	45.000	
				RAZEM	45.000
6 Roboty wykończeniowe					
16	KNR 2-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. IV	m2		
d.6	0505-02	106.5	m2	106.500	
				RAZEM	106.500
7 Odwodnienie					
17	Kalkulacja	Studnie rewizyjne z wpustami ulicznymi	szt		
d.7	własna				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
18	KNNR 4	Krata zbierająca wodę	kpl.		
d.7	1302-01	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000