
**UZUPEŁNIENIE ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

dla zamówienia o wartości poniżej kwot określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

- Prawo zamówień publicznych.

NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU:

***Przebudowa mostu nad rzeką Symsarna w ciągu drogi gminnej ul. Konopnickiej
w miejscowości Jeziorany***

Znak sprawy: WD.271.15.2018

Gmina Jeziorany

Sporządził:

Sikorski Mikulska Pawlak

Kancelaria Radców Prawnych sp.p. z siedzibą w Olsztynie

ZATWIERDZAM

BURMISTRZ JEZIORAN

Leszek Boczkowski

Jeziorany, dnia 24.07.2018 r.

W dniu 13 lipca wpłynęły do Zamawiającego pytania do SIWZ w ww. postępowaniu, na które w dniu 23 lipca Zamawiający udzielił następujących odpowiedzi:

1) *Brak w SIWZ STWiOR.*

Uzupełniono.

2) *Brak dokumentacji rysunków zbrojenia przyczółków, nadbetonu i skrzydełka.*

Uzupełniono.

3) *Przedmiar robót poz. 44 d.9 belki gzymsowe 4,0 m w ilości 3 szt. Z rysunków w projekcie nie można odczytać, w którym miejscu należy je zamontować.*

Przewidziano wykonanie belek gzymsowych monolitycznych.

4) *Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, warstwę wiążącą należy wykonać z mieszanki MMA, natomiast zgodnie z projektem rys. PZT-2 z asfaltu twardolanego.*

Warstwę wiążącą należy wykonać z asfaltu twardolanego.

5) *Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz przedmiarem robót, należy wbudować krawężniki betonowe, natomiast zgodnie z projektem rys. PZT-2 krawężniki kamienne.*

Przewidziano wykonanie krawężników mostowych granitowych (20,0 cm x 18,0 cm).

6) *Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, na kapach chodnikowych wykonać izolację nawierzchniową np. z żywic epoksydowych.*

Ostatecznie nie przewidziano wykonania izolacji nawierzchniowej z żywic epoksydowych.

7) *Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia spód i boki ustroju nosnego zabezpieczyć powłokami bez zdolności pokrywania zarysowań. Ściany czołowe przyczółków i skrzydełek pokryć powłoką o min. zdolności pokrywania zarysowań. Boki belek gzymsowych pokryć powłoką o podwyższonej zdolności pokrywania zarysowań.*

Powyższe prace zostaną uwzględnione w kosztorysie.

8) *Zgodnie z projektem należy wykonać okładziny kamienne o grubości 20,0 cm i 40,0 cm. Brak w przedmiarze robót.*

Powyższe prace zostaną uwzględnione w kosztorysie.

9) *Zgodnie z projektem, należy wykonać czapki betonowe. Brak w przedmiarze robót.*

Powyższe prace zostaną uwzględnione w kosztorysie.

10) *Prosimy o określenie, w którym miejscu należy wykonać przepust z rur stalowych o śr. 300 mm zgodnie z poz. 27 d.7 przedmiaru robót.*

Rury stalowe o średnicy 300 mm stanowiące osłonę przewodów instalacyjnych wykonać jako mocowane do belki gzymsowej.

Powyższe prace zostaną zmienione w kosztorysie.

11) *Prosimy o określenie, w którym miejscu należy zamontować sączki odwadniające.*

Uzupełniono.

Zamawiający uzupełnia w ww. odpowiedź w następujący sposób:

Ad.2 W związku z uzupełnieniem dokumentacji zmieniono ilości przedmiarowe w pozycjach dotyczących elementów żelbetowych mostu.

Ad.3 Przewidziano wykonanie belek gzymsowych monolitycznych. Zmieniono przedmiar – usunięto pozycję dotyczącą belek gzymsowych prefabrykowanych, dodano pozycję dotyczącą belek gzymsowych żelbetowych monolitycznych.

Ad.5 Poprawiono w przedmiarze z krawężników betonowych na mostowe kamienne 20x18cm

Ad.7 Przedmiar uzupełniono. Wprowadzono nowe pozycje do przedmiaru (poz. 28, 29 i 30 przedmiaru zamiennego)

Ad.8 Okładziny kamienne uwzględnione w poz. 18 przedmiaru. Zmieniono opis pozycji z drenażu kamiennego na okładziny kamienne. Poprawiono ilość przedmiarową okładzin kamiennych.

Ad.9 Uzupełniono przedmiar

Ad.10 Poprawiono opis w pozycji przedmiarowej dotyczącej przepustu z rur stalowych – wykonać jako mocowane do belki gzymsowej.

Z uwagi na treść ww. odpowiedzi, nie wprowadza się dodatkowych zmian w treści SIWZ.

Jednocześnie zamawiający przypomina, iż wynagrodzenie wykonawcy ma charakter ryczałtowy, zaś przedmiar ma wyłącznie charakter pomocniczy.