

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Koszty niekwalifikowalne			
1.1		Kanał technologiczny			
1 d.1.1	KNR 2-01 0317-0101	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. I-II z wydobyciem urobku łopata lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m poz.2*0,8*0,8	m ³ m ³	 35,200	 35,200
				RAZEM	35,200
2 d.1.1	KNR 5-10 0303-02	Budowa kanału technologicznego, Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110 mm w wykopie 55	m m	 55,000	 55,000
				RAZEM	55,000
3 d.1.1	KNNR-W 10 2318-07	Wykopy ręczne pod budowle - zasypianie wykopu i wnęk budowli z ubiciem; grunt kat. I-II poz.1	m ³ m ³	 35,200	 35,200
				RAZEM	35,200
1.2		zabezpieczenie istniejącej infrastruktury w drodze			
4 d.1.2	KNR 2-01 0317-0101	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. I-II z wydobyciem urobku łopata lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m poz.5*0,8*0,8	m ³ m ³	 37,120	 37,120
				RAZEM	37,120
5 d.1.2	KNR 5-02 0201-03	Wykonanie przepustów rurą dwudzielną pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym w gruncie kat. III 58	m m	 58,000	 58,000
				RAZEM	58,000
6 d.1.2	KNNR-W 10 2318-07	Wykopy ręczne pod budowle - zasypianie wykopu i wnęk budowli z ubiciem; grunt kat. I-II poz.4	m ³ m ³	 37,120	 37,120
				RAZEM	37,120