

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----------|---|---|----------------------------------|----------|----------|
| 1 | | Roboty Przygotowawcze | | | |
| 1 d.1 | KNR 2-01 0119-03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0,380 | km km | 0,380 | 0,380 |
| | | | | RAZEM | 0,380 |
| 2 d.1 | KNR AT-03 0106-01 | Rozbiórka nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 12 i 15 cm bez względu na rodzaj spoinowania i podsypki z wywozem na odl. do 1 km 775 | m ² m ² | 775,000 | |
| | | | | RAZEM | 775,000 |
| 2 | | Roboty ziemne | | | |
| 3 d.2 | KNR 2-01 0202-03 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi o poj łyżki 0.40 m ³ w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 775*0,2+811,7*0,3 | m ³ m ³ | 398,510 | |
| | | | | RAZEM | 398,510 |
| 4 d.2 | KNR 2-31 0103-02 z.o. 2.13. 9902-01 | Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV 1586,7 | m ² m ² | 1586,700 | |
| | | | | RAZEM | 1586,700 |
| 5 d.2 | KNR 2-31 0114-05 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm poz.4 | m ² m ² | 1586,700 | |
| | | | | RAZEM | 1586,700 |
| 3 | | Roboty drogowe- nawierzchnia | | | |
| 6 d.3 | KNR 2-31 0105-05 0105-06 | Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 5 cm grubości warstwy po zagęszczeniu poz.4 | m ² m ² | 1586,700 | |
| | | | | RAZEM | 1586,700 |
| 7 d.3 | KNR AT-03 0304-03 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm układana mechanicznie na podsypce cementowo-piaskowej poz.4 | m ² m ² | 1586,700 | |
| | | | | RAZEM | 1586,700 |
| 8 d.3 | KNR 2-31 0402-04 | Ława pod krawężniki betonowa z oporem poz.9*0,0825 | m ³ m ³ | 64,218 | |
| | | | | RAZEM | 64,218 |
| 9 d.3 | KNR 2-11 0414-02 | Ułożenie krawężników betonowych na podsypce piaskowo-cementowej grubości 5 cm 778,4 | m m | 778,400 | |
| | | | | RAZEM | 778,400 |
| 4 | | Roboty wykończeniowe | | | |
| 10 d.4 | KNR 2-01 0505-02 | Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. IV poz.1*919,92 | m ² m ² | 349,570 | |
| | | | | RAZEM | 349,570 |