

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Koszty niekwalifikowalne			
1.1		Kanał technologiczny			
1 d.1.1	1 KNR 2-01 0317-0101	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. I-II z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m poz.2*0,8*0,8	m ³ m ³	 243,840	 243,840
				RAZEM	243,840
2 d.1.1	2 KNR 5-10 0303-02	Budowa kanału technologicznego, Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110 mm w wykopie 381	m m	 381,000	 381,000
				RAZEM	381,000
3 d.1.1	3 KNNR-W 10 2318-07	Wykopy ręczne pod budowle - zasypanie wykopu i wnęk budowli z ubiciem; grunt kat. I-II poz.1	m ³ m ³	 243,840	 243,840
				RAZEM	243,840