

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Koszty niekwalifikowalne			
1.1		Przebudowa zjazdów			
1 d.1.1	KNR 2-01 0202-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi o poj łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km (56+62)*0,3	m ³ m ³	 35,400	 35,400
				RAZEM	
2 d.1.1	KNR 2-31 0103-02 z.o. 2.13. 9902-01	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV poz.1/0,3	m ² m ²	 118,000	 118,000
				RAZEM	118,000
3 d.1.1	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm poz.2	m ² m ²	 118,000	 118,000
				RAZEM	118,000
4 d.1.1	KNR 2-31 0105-05 0105-06	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 5 cm grubości warstwy po zagęszczeniu poz.2	m ² m ²	 118,000	 118,000
				RAZEM	118,000
5 d.1.1	KNR AT-03 0304-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm układana mechanicznie na podsypce cementowo-piaskowej poz.2	m ² m ²	 118,000	 118,000
				RAZEM	118,000
6 d.1.1	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem poz.7*0,0825	m ³ m ³	 6,600	 6,600
				RAZEM	6,600
7 d.1.1	KNR 2-11 0414-02	Ułożenie krawężników betonowych na podsypce piaskowo-cementowej grubości 5 cm 80	m m	 80,000	 80,000
				RAZEM	80,000
8 d.1.1	KNR 2-31 0605-01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa 11*2*0,3*1	m ³ m ³	 6,600	 6,600
				RAZEM	6,600
9 d.1.1	KNR 2-31 0605-05	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 60 cm 4	ściank. ściank.	 4,000	 4,000
				RAZEM	4,000
10 d.1.1	KNR 2-31 0605-08	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 60 cm 2*11	m m	 22,000	 22,000
				RAZEM	22,000
11 d.1.1	KNKRB 1 0417-04	Brukowanie skarp oraz przekopów i nasypów na podsypce z pospółki lub piasku z zalaniem szczelin zaprawą cementową 24	m ² m ²	 24,000	 24,000
				RAZEM	24,000
1.2		likwidacja zawężenia			
12 d.1.2	KNR 13-12 0101-02	Rozbiórka konstrukcji i elementów betonowych 3,7*0,5*1,5	m ³ m ³	 2,775	 2,775
				RAZEM	2,775
13 d.1.2	KNK 2-06 0803-06	Ręczna rozbiórka nawierzchni z kostki rzędowej na podsypce piaskowej przy wypełnieniu spoin piaskiem 12	m ² m ²	 12,000	 12,000
				RAZEM	12,000
14 d.1.2	KNR 2-01 0313-01	Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowładowczymi (kat. gruntu I-II) 6	m ³ m ³	 6,000	 6,000
				RAZEM	6,000
15 d.1.2	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV 17,5	m ² m ²	 17,500	 17,500
				RAZEM	17,500
16 d.1.2	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 17,5	m ² m ²	 17,500	 17,500
				RAZEM	17,500
17 d.1.2	KNR 2-31 0105-05 0105-06	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 5 cm grubości warstwy po zagęszczeniu poz.16	m ² m ²	 17,500	 17,500
				RAZEM	17,500

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR AT-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm układana mechanicznie na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.1.2	0304-03	poz.16	m ²	17,500	
				RAZEM	17,500
1.3		remont chodnika			
19	KNK 2-06	Rozbiórka chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych o wym. 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m ²		
d.1.3	0810-03	140	m ²	140,000	
				RAZEM	140,000
20	KNR 2-31	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m ²		
d.1.3	0103-02	poz.19	m ²	140,000	
				RAZEM	140,000
21	KNR 2-31	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²		
d.1.3	0105-05	poz.19	m ²	140,000	
				RAZEM	140,000
22	KNR AT-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm układana mechanicznie na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.1.3	0304-02	poz.19	m ²	140,000	
				RAZEM	140,000
23	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.1.3	0407-04	150	m	150,000	
				RAZEM	150,000
1.4		wymiana nawierzchni z płyt na żwirową			
24	KNR AT-03	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokątnych lub kwadratowych gr. 12 i 15 cm bez względu na rodzaj spoinowania i podsypki z wywozem na odl. do 1 km	m ²		
d.1.4	0106-01	150	m ²	150,000	
				RAZEM	150,000
25	KSNR 6	Nawierzchnie żwirowe, warstwa górna gr. 8 cm z kruszywa rozścielanego ręcznie	m ²		
d.1.4	0202-03	150	m ²	150,000	
				RAZEM	150,000