

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Koszty niekwalifikowalne</b>			
<b>1.1</b>		<b>Zabezpieczenie istniejących sieci w drodze</b>			
1 d.1.1	KNR 2-01 0317-0101	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. I-II z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m poz.2*0,8*0,8	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 190,080	 190,080
				RAZEM	190,080
2 d.1.1	KNR 5-02 0201-03	Wykonanie przepustów rurą dwudzielna pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym w gruncie kat. III 297	m m	 297,000	 297,000
				RAZEM	297,000
3 d.1.1	KNNR-W 10 2318-07	Wykopy ręczne pod budowle - zasypianie wykopu i wnęk budowli z ubiciem; grunt kat. I-II poz.1	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 190,080	 190,080
				RAZEM	190,080
<b>1.2</b>		<b>Kanał technologiczny</b>			
4 d.1.2	KNR 2-01 0317-0101	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. I-II z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m poz.5*0,8*0,8	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 552,960	 552,960
				RAZEM	552,960
5 d.1.2	KNR 5-10 0303-02	Budowa kanału technologicznego, Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110 mm w wykopie 864	m m	 864,000	 864,000
				RAZEM	864,000
6 d.1.2	KNNR-W 10 2318-07	Wykopy ręczne pod budowle - zasypianie wykopu i wnęk budowli z ubiciem; grunt kat. I-II poz.4	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 552,960	 552,960
				RAZEM	552,960