

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Koszty niekwalifikowalne			
1.1		Przebudowa zjazdów			
1 d.1.1	KNR 2-01 0202-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj łyżki 0.40 m ³ w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km 47*0,3+45*0,3	m ³ m ³	27,600	27,600
				RAZEM	27,600
2 d.1.1	KNR 2-31 0103-02 z.o. 2.13. 9902-01	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV poz.1/0,3	m ² m ²	92,000	92,000
				RAZEM	92,000
3 d.1.1	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm poz.2	m ² m ²	92,000	92,000
				RAZEM	92,000
4 d.1.1	KNR 2-31 0105-05 0105-06	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 5 cm grubości warstwy po zagęszczeniu poz.2	m ² m ²	92,000	92,000
				RAZEM	92,000
5 d.1.1	KNR AT-03 0304-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm układana mechanicznie na podsypce cementowo-piaskowej poz.2	m ² m ²	92,000	92,000
				RAZEM	92,000
6 d.1.1	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem poz.7*0,0825	m ³ m ³	2,475	2,475
				RAZEM	2,475
7 d.1.1	KNR 2-11 0414-02	Ułożenie krawężników betonowych na podsypce piaskowo-cementowej grubości 5 cm 8,5+8,9+5,9+6,7	m m	30,000	30,000
				RAZEM	30,000