

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty Przygotowawcze			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0,214	km km	0,214	
				RAZEM	0,214
2		Roboty ziemne			
2 d.2	KNR 2-01 0202-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 1074,26*0,3	m ³ m ³	322,278	
				RAZEM	322,278
3 d.2	KNR 2-31 0103-02 z.o. 2.13. 9902-01	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV poz.2/0,3	m ² m ²	1074,260	
				RAZEM	1074,260
4 d.2	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm poz.3	m ² m ²	1074,260	
				RAZEM	1074,260
5 d.2	KNR 5-01 0505-03	Wymiana ramy i pokryw studni 4	szt. szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
3		Roboty drogowe- nawierzchnia			
6 d.3	KNR 2-31 0105-05 0105-06	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 5 cm grubości warstwy po zagęszczeniu poz.3	m ² m ²	1074,260	
				RAZEM	1074,260
7 d.3	KNR AT-03 0304-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm układana mechanicznie na podsypce cementowo-piaskowej poz.3	m ² m ²	1074,260	
				RAZEM	1074,260
8 d.3	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem poz.9*0,0825	m ³ m ³	36,713	
				RAZEM	36,713
9 d.3	KNR 2-11 0414-02	Ułożenie krawężników betonowych na podsypce piaskowo-cementowej grubości 5 cm 445	m m	445,000	
				RAZEM	445,000
4		roboty wykończeniowe			
10 d.4	KNR 2-01 0505-02	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. IV poz.1*919,92	m ² m ²	196,863	
				RAZEM	196,863