

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>Koszty niekwalifikowalne</b>			
1.1		<b>Kanał technologiczny</b>			
1 d.1.1	1 KNR 2-01 0317-0101	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. I-II z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m poz.2*0,8*0,8	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	133,120	133,120
				RAZEM	133,120
2 d.1.1	2 KNR 5-10 0303-02	Budowa kanału technologicznego, Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110 mm w wykopie 208	m m	208,000	
				RAZEM	208,000
3 d.1.1	3 KNNR-W 10 2318-07	Wykopy ręczne pod budowle - zasypanie wykopu i wnęk budowli z ubiciem; grunt kat. I-II poz.1	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	133,120	
				RAZEM	133,120