

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Koszty niekwalifikowalne			
1.1		Przebudowa zjazdów			
1	KNK 2-06 d.1.1 0804-02	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni z kostki nieregularnej o wysokości 8 cm	m ²		
		28,87	m ²	28,870	
				RAZEM	28,870
2	KNR 2-01 d.1.1 0202-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj łyżki 0.40 m ³ w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		poz.1*0,3	m ³	8,661	
				RAZEM	8,661
3	KNR 2-31 d.1.1 0103-02 z.o. 2.13. 9902-01	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m ²		
		poz.2/0,3	m ²	28,870	
				RAZEM	28,870
4	KNR 2-31 d.1.1 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
		poz.3	m ²	28,870	
				RAZEM	28,870
5	KNR 2-31 d.1.1 0105-05 0105-06	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 5 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²		
		poz.3	m ²	28,870	
				RAZEM	28,870
6	KNR AT-03 d.1.1 0304-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm układana mechanicznie na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
		poz.3	m ²	28,870	
				RAZEM	28,870
7	KNR 2-31 d.1.1 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
		poz.8*0,0825	m ³	0,685	
				RAZEM	0,685
8	KNR 2-11 d.1.1 0414-02	Ułożenie krawężników betonowych na podsypce piaskowo-cementowej grubości 5 cm	m		
		8,3	m	8,300	
				RAZEM	8,300