

miasto Jeleniowa, ul. 1 Maje dz. 51/1 Zet. Nr 5.A.1

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty Przygotowawcze			
1	KNR 2-01 d.1 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0,051	km		
			km	0,051	
				RAZEM	0,051
2	KNR 15-01 d.1 0203-01	Rozbiórka bruków z kamienia naturalnego o grubości 15 cm przy wypełnieniu spoin żwirem 357	m ²		
			m ²	357,000	
				RAZEM	357,000
3	KNCK-1 d.1 0705-02	Rozbiórka nawierzchni chodników z płyt betonowych na podsypce żwirowej 70,94	m ²		
			m ²	70,940	
				RAZEM	70,940
4	KNR AT-03 d.1 0106-01	Rozbiórka nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 12 i 15 cm bez względu na rodzaj spoinowania i podsypki z wywozem na odl. do 1 km 775	m ²		
			m ²	775,000	
				RAZEM	775,000
5	KNR AT-03 d.1 0107-01 KNR 2-31 z.o.2.13. 9902-02	Rozbiórka krawężników betonowych 15x30 cm wraz z ławą z wywozem na odl. do 1 km 65,88	m		
			m	65,880	
				RAZEM	65,880
6	KNR AT-03 d.1 0104-01 KNR 2-31 z.o.2.13. 9902-02	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 101,8	m ²		
			m ²	101,800	
				RAZEM	101,800
2		Roboty ziemne			
7	KNR 2-01 d.2 0202-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km 614,12*0,3	m ³		
			m ³	184,236	
				RAZEM	184,236
8	KNR 2-31 d.2 0103-02 z.o. 2.13. 9902- 01	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV poz.7/0,3	m ²		
			m ²	614,120	
				RAZEM	614,120
9	KNR 2-31 d.2 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm poz.8	m ²		
			m ²	614,120	
				RAZEM	614,120
10	KNR 5-01 d.2 0505-03	Wymiana ramy i pokryw studni 2	szt.		
			szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
3		Roboty drogowe- nawierzchnia			
11	KNR 2-31 d.3 0105-05 0105-06	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 5 cm grubości warstwy po zagęszczeniu poz.8	m ²		
			m ²	614,120	
				RAZEM	614,120
12	KNNR 6 d.3 0302-03	Nawierzchnie z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 18 cm na podsypce cementowo-piaskowej poz.11	m ²		
			m ²	614,120	
				RAZEM	614,120
13	KNR 2-31 d.3 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem poz.14*0,0825	m ³		
			m ³	17,820	
				RAZEM	17,820
14	KNR 2-31 d.3 0404-03	Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 20x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 216	m		
			m	216,000	
				RAZEM	216,000