

OBMIAR

miasto Jezierzyce, ul. 1 Maja, dz. 51/1 Zet nr 5. A. 2

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Koszty niekwalifikowalne			
1.1		Kanał technologiczny			
1	KNR 2-01	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. I-II z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m poz. 2*0,8*0,8	m ³		
d.1.1	0317-0101		m ³	35,200	
				RAZEM	35,200
2	KNR 5-10	Budowa kanału technologicznego, Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110 mm w wykopie 55	m		
d.1.1	0303-02		m	55,000	
				RAZEM	55,000
3	KNNR-W 10	Wykopy ręczne pod budowle - zasypianie wykopu i wnęk budowli z ubiciem; grunt kat. I-II poz. 1	m ³		
d.1.1	2318-07		m ³	35,200	
				RAZEM	35,200
1.2		zabezpieczenie istniejącej infrastruktury w drodze			
4	KNR 2-01	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. I-II z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m poz. 5*0,8*0,8	m ³		
d.1.2	0317-0101		m ³	37,120	
				RAZEM	37,120
5	KNR 5-02	Wykonanie przepustów rurą dwudzielną pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym w gruncie kat. III 58	m		
d.1.2	0201-03		m	58,000	
				RAZEM	58,000
6	KNNR-W 10	Wykopy ręczne pod budowle - zasypianie wykopu i wnęk budowli z ubiciem; grunt kat. I-II poz. 4	m ³		
d.1.2	2318-07		m ³	37,120	
				RAZEM	37,120