

m. Wójcikowo dr. Kłodzko dk. 290/9

zet. 5.B.1

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty Przygotowawcze			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
d.1	0119-03	0,380	km	0,380	
				RAZEM	0,380
2	KNR AT-03	Rozbiórka nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 12 i 15 cm bez względu na rodzaj spoinowania i podsypki z wywozem na odl. do 1 km	m ²		
d.1	0106-01	775	m ²	775,000	
				RAZEM	775,000
2		Roboty ziemne			
3	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.40 m ³ w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowładowymi na odległość do 1 km	m ³		
d.2	0202-03	775*0,2+811,7*0,3	m ³	398,510	
				RAZEM	398,510
4	KNR 2-31	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m ²		
d.2	0103-02 z.o. 2.13. 9902-01	1586,7	m ²	1586,700	
				RAZEM	1586,700
5	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.2	0114-05	poz.4	m ²	1586,700	
				RAZEM	1586,700
3		Roboty drogowe- nawierzchnia			
6	KNR 2-31	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 5 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²		
d.3	0105-05 0105-06	poz.4	m ²	1586,700	
				RAZEM	1586,700
7	KNR AT-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm układana mechanicznie na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.3	0304-03	poz.4	m ²	1586,700	
				RAZEM	1586,700
8	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.3	0402-04	poz.9*0,0825	m ³	64,218	
				RAZEM	64,218
9	KNR 2-11	Ułożenie krawężników betonowych na podsypce piaskowo-cementowej grubości 5 cm	m		
d.3	0414-02	778,4	m	778,400	
				RAZEM	778,400
4		Roboty wykończeniowe			
10	KNR 2-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. IV	m ²		
d.4	0505-02	poz.1*919,92	m ²	349,570	
				RAZEM	349,570