

## PRZEDMIAR

Redobrowo

dz. 524/13

Zet. 5. C. 2

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>Koszty niekwalifikowalne</b>			
1.1		<b>Zabezpieczenie istniejących sieci w drodze</b>			
1	KNR 2-01	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. I-II z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m	m <sup>3</sup>		
d.1.1	0317-0101	poz.2*0,8*0,8	m <sup>3</sup>	190,080	
				RAZEM	190,080
2	KNR 5-02	Wykonanie przepustów rurą dwudzielna pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym w gruncie kat. III	m		
d.1.1	0201-03	297	m	297,000	
				RAZEM	297,000
3	KNNR-W 10	Wykopy ręczne pod budowle - zasypywanie wykopu i wnęk budowli z ubiciem; grunt kat. I-II	m <sup>3</sup>		
d.1.1	2318-07	poz.1	m <sup>3</sup>	190,080	
				RAZEM	190,080
1.2		<b>Kanał technologiczny</b>			
4	KNR 2-01	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. I-II z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m	m <sup>3</sup>		
d.1.2	0317-0101	poz.5*0,8*0,8	m <sup>3</sup>	552,960	
				RAZEM	552,960
5	KNR 5-10	Budowa kanału technologicznego, Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110 mm w wykopie	m		
d.1.2	0303-02	864	m	864,000	
				RAZEM	864,000
6	KNNR-W 10	Wykopy ręczne pod budowle - zasypywanie wykopu i wnęk budowli z ubiciem; grunt kat. I-II	m <sup>3</sup>		
d.1.2	2318-07	poz.4	m <sup>3</sup>	552,960	
				RAZEM	552,960