

Redobitowo dr. 524/13

Zel. 5.C.3

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Koszty niekwalifikowalne			
1.1		Przebudowa zjazdów			
1	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.40 m ³ w	m ³		
d.1.1	0202-03	gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km	m ³	27,600	
		47*0,3+45*0,3			
				RAZEM	27,600
2	KNR 2-31	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m ²		
d.1.1	0103-02 z.o. 2.13. 9902-01	poz. 1/0,3	m ²	92,000	
				RAZEM	92,000
3	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.1.1	0114-05	poz. 2	m ²	92,000	
				RAZEM	92,000
4	KNR 2-31	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 5 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²		
d.1.1	0105-05 0105-06	poz. 2	m ²	92,000	
				RAZEM	92,000
5	KNR AT-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm układana mechanicznie na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.1.1	0304-03	poz. 2	m ²	92,000	
				RAZEM	92,000
6	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.1.1	0402-04	poz. 7*0,0825	m ³	2,475	
				RAZEM	2,475
7	KNR 2-11	Ułożenie krawężników betonowych na podsypce piaskowo-cementowej grubości 5 cm	m		
d.1.1	0414-02	8,5+8,9+5,9+6,7	m	30,000	
				RAZEM	30,000