

## PRZEDMIAR

Redostowo dr. 526/2

Zet. 5.0.1

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty Przygotowawcze</b>			
1	KNR 2-01 d.1 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0,214	km km		
				0,214	
				RAZEM	0,214
<b>2</b>		<b>Roboty ziemne</b>			
2	KNR 2-01 d.2 0202-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łożki 0.40 m <sup>3</sup> w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km 1074,26*0,3	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				322,278	
				RAZEM	322,278
3	KNR 2-31 d.2 0103-02 z.o. 2.13. 9902-01	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV poz.2/0,3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				1074,260	
				RAZEM	1074,260
4	KNR 2-31 d.2 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm poz.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				1074,260	
				RAZEM	1074,260
5	KNR 5-01 d.2 0505-03	Wymiana ramy i pokryw studni 4	szt. szt.		
				4,000	
				RAZEM	4,000
<b>3</b>		<b>Roboty drogowe- nawierzchnia</b>			
6	KNR 2-31 d.3 0105-05 0105-06	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 5 cm grubości warstwy po zagęszczeniu poz.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				1074,260	
				RAZEM	1074,260
7	KNR AT-03 d.3 0304-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm układana mechanicznie na podsypce cementowo-piaskowej poz.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				1074,260	
				RAZEM	1074,260
8	KNR 2-31 d.3 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem poz.9*0,0825	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				36,713	
				RAZEM	36,713
9	KNR 2-11 d.3 0414-02	Ułożenie krawężników betonowych na podsypce piaskowo-cementowej grubości 5 cm 445	m m		
				445,000	
				RAZEM	445,000
<b>4</b>		<b>roboty wykończeniowe</b>			
10	KNR 2-01 d.4 0505-02	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. IV poz.1*919,92	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				196,863	
				RAZEM	196,863