

Redosłowo dr. 526/2

zet 5, D. 3.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Koszty niekwalifikowalne			
1.1		Przebudowa zjazdów			
1	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj łyżki 0.40 m3 w	m ³		
d.1.1	0202-03	gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odleg- łość do 1 km 46*0,3	m ³	13,800	
				RAZEM	13,800
2	KNR 2-31	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierz-	m ²		
d.1.1	0103-02 z.o. 2.13. 9902- 01	chni w gruncie kat. III-IV poz.1/0,3	m ²	46,000	
				RAZEM	46,000
3	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15	m ²		
d.1.1	0114-05	cm poz.2	m ²	46,000	
				RAZEM	46,000
4	KNR 2-31	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 5 cm grubości warst-	m ²		
d.1.1	0105-05 0105-06	wy po zagęszczeniu poz.2	m ²	46,000	
				RAZEM	46,000
5	KNR AT-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm układana mechanicznie na	m ²		
d.1.1	0304-03	podsypcie cementowo-piaskowej poz.2	m ²	46,000	
				RAZEM	46,000
6	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.1.1	0402-04	poz.7*0,0825	m ³	1,444	
				RAZEM	1,444
7	KNR 2-11	Ułożenie krawężników betonowych na podsypce piaskowo-cementowej grubości 5	m		
d.1.1	0414-02	cm 17,5	m	17,500	
				RAZEM	17,500