

PRZEDMIAR

Redostowo dr. 533

zet. S. E. 1

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty Przygotowawcze			
1	KNR 2-01 d.1 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0,379	km		
			km	0,379	
				RAZEM	0,379
2		Roboty ziemne			
2	KNR 2-01 d.2 0202-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km 1900*0,3	m ³		
			m ³	570,000	
				RAZEM	570,000
3	KNR 2-31 d.2 0103-02 z.o. 2.13. 9902-01	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV poz.2/0,3	m ²		
			m ²	1900,000	
				RAZEM	1900,000
4	KNR 2-31 d.2 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm poz.3	m ²		
			m ²	1900,000	
				RAZEM	1900,000
5	KNR 5-01 d.2 0505-03	Wymiana ramy i pokryw studni 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3		Roboty drogowe- nawierzchnia			
6	KNR 2-31 d.3 0105-05 0105-06	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 5 cm grubości warstwy po zagęszczeniu poz.3	m ²		
			m ²	1900,000	
				RAZEM	1900,000
7	KNR AT-03 d.3 0304-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm układana mechanicznie na podsypce cementowo-piaskowej poz.3	m ²		
			m ²	1900,000	
				RAZEM	1900,000
8	KNR 2-31 d.3 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem poz.9*0,0825	m ³		
			m ³	66,330	
				RAZEM	66,330
9	KNR 2-11 d.3 0414-02	Ułożenie krawężników betonowych na podsypce piaskowo-cementowej grubości 5 cm 804	m		
			m	804,000	
				RAZEM	804,000
4		roboty wykończeniowe			
10	KNR 2-01 d.4 0505-02	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. IV poz.1*919,92	m ²		
			m ²	348,650	
				RAZEM	348,650