

Roderono di. 535

Zet. 5. E. 3

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Koszty niekwalifikowalne			
1.1		Przebudowa zjazdów			
1	KNK 2-06	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni z kostki nieregularnej o wysokości 8 cm	m ²		
d.1.1	0804-02	6*2,5+3*12	m ²	51,000	
				RAZEM	51,000
2	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj łyżki 0.40 m ³ w	m ³		
d.1.1	0202-03	gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odleg- łość do 1 km (poz.1+64)*0,3	m ³	34,500	
				RAZEM	34,500
3	KNR 2-31	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierz- chni w gruncie kat. III-IV	m ²		
d.1.1	0103-02 z.o. 2.13. 9902- 01	poz.2/0,3	m ²	115,000	
				RAZEM	115,000
4	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15	m ²		
d.1.1	0114-05	cm poz.3	m ²	115,000	
				RAZEM	115,000
5	KNR 2-31	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 5 cm grubości warst- wy po zagęszczeniu	m ²		
d.1.1	0105-05 0105-06	poz.3	m ²	115,000	
				RAZEM	115,000
6	KNR AT-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm układana mechanicznie na	m ²		
d.1.1	0304-03	podsyfce cementowo-piaskowej poz.3	m ²	115,000	
				RAZEM	115,000
7	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.1.1	0402-04	poz.8*0,0825	m ³	2,203	
				RAZEM	2,203
8	KNR 2-11	Ułożenie krawężników betonowych na podsypce piaskowo-cementowej grubości 5	m		
d.1.1	0414-02	cm 5+13,7+8	m	26,700	
				RAZEM	26,700