

PRZEDMIAR

Rodekowo

dl. 531

Załącznik 5.F.1

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1					
Roboty Przygotowawcze					
1	KNR 2-01 d.1 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0,208	km		
			km	0,208	
				RAZEM	0,208
2	KNR AT-03 d.1 0104-02	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 73	m ²		
			m ²	73,000	
				RAZEM	73,000
2					
Roboty ziemne					
3	KNR 2-01 d.2 0202-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi o poj. łyżki 0.40 m ³ w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowładowymi na odległość do 1 km 901*0,3	m ³		
			m ³	270,300	
				RAZEM	270,300
4	KNR 2-31 d.2 0103-02 z.o. 2.13. 9902-01	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV poz.3/0,3	m ²		
			m ²	901,000	
				RAZEM	901,000
5	KNR 2-31 d.2 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm poz.4	m ²		
			m ²	901,000	
				RAZEM	901,000
6	KNR 5-01 d.2 0505-03	Wymiana ramy i pokryw studni 5	szt.		
			szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
3					
Roboty drogowe- nawierzchnia					
7	KNR 2-31 d.3 0105-05 0105-06	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 5 cm grubości warstwy po zagęszczeniu poz.4	m ²		
			m ²	901,000	
				RAZEM	901,000
8	KNR AT-03 d.3 0304-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm układana mechanicznie na podsypce cementowo-piaskowej poz.4	m ²		
			m ²	901,000	
				RAZEM	901,000
9	KNR 2-31 d.3 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem poz.10*0,0825	m ³		
			m ³	35,228	
				RAZEM	35,228
10	KNR 2-11 d.3 0414-02	Ułożenie krawężników betonowych na podsypce piaskowo-cementowej grubości 5 cm 427	m		
			m	427,000	
				RAZEM	427,000
4					
roboty wykończeniowe					
11	KNR 2-01 d.4 0505-02	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. IV poz.1*919,92	m ²		
			m ²	191,343	
				RAZEM	191,343