

PRZEDMIAR

Redostawo dr. 531

Zet 5. F. 7

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Koszty niekwalifikowalne			
1.1		Kanał technologiczny			
1	KNR 2-01	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. I-II z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m poz. 2*0,8*0,8	m ³		
d.1.1	0317-0101		m ³	133,120	
				RAZEM	133,120
2	KNR 5-10	Budowa kanału technologicznego, Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110 mm w wykopie 208	m		
d.1.1	0303-02		m	208,000	
				RAZEM	208,000
3	KNNR-W 10	Wykopy ręczne pod budowle - zasypianie wykopu i wnęk budowli z ubiciem; grunt kat. I-II poz. 1	m ³		
d.1.1	2318-07		m ³	133,120	
				RAZEM	133,120