

Rocznikowa

di. 531

zet nr 5, F, 3

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Koszty niekwalifikowalne			
1.1		Przebudowa zjazdów			
1	KNK 2-06	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni z kostki nieregularnej o wysokości 8 cm	m ²		
d.1.1	0804-02	28,87	m ²	28,870	
				RAZEM	28,870
2	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.40 m ³ w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowładowymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1.1	0202-03	poz.1*0,3	m ³	8,661	
				RAZEM	8,661
3	KNR 2-31	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m ²		
d.1.1	0103-02 z.o. 2.13. 9902-01	poz.2/0,3	m ²	28,870	
				RAZEM	28,870
4	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.1.1	0114-05	poz.3	m ²	28,870	
				RAZEM	28,870
5	KNR 2-31	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 5 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²		
d.1.1	0105-05 0105-06	poz.3	m ²	28,870	
				RAZEM	28,870
6	KNR AT-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm układana mechanicznie na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.1.1	0304-03	poz.3	m ²	28,870	
				RAZEM	28,870
7	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.1.1	0402-04	poz.8*0,0825	m ³	0,685	
				RAZEM	0,685
8	KNR 2-11	Ułożenie krawężników betonowych na podsypce piaskowo-cementowej grubości 5 cm	m		
d.1.1	0414-02	8,3	m	8,300	
				RAZEM	8,300