

**Przedmiar robót**

Lp.	Podstawa	Opis	Jm.	Ilość robót
1	2	3	4	5
		<b>PRZEDMIAR ROBÓT</b>		
		<b>DROGA KROKOWO-LEKITY</b>		
1.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	2
1.2	KNR 2-01 0105-07	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 66-75 cm)	Szt.	20
1.3	KNR 2-01 0105-03	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 26-35 cm)	Szt.	12
1.4	KNR 2-01 0105-04	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm)	Szt.	24
1.5	KNR 2-01 0206-05	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m <sup>3</sup> w gr. kat. IV z transp. urobku samochod. samowładowczymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	2100
1.6	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr. kat. I-IV	m <sup>2</sup>	7820
1.7	KNR 2-31 0202-07	Nawierzchnia żwirowa - dolna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grub. po zagęszcz. 10 cm	m <sup>2</sup>	7820
1.8	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłuczni kamiennego - warstwa górna z tłuczni - grub.po zagęszcz. 7 cm	m <sup>2</sup>	4000