

Przedmiar
całkowity

Przebudowa drogi gminnej w Jezioranach ul. Nadbrzeżna (dz. nr 125/9, dz. nr 109, dz. nr 110/42)

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.przed	Przedmiar
1		Roboty przygotowawcze		
1.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km	0,437
1.2	KNR AT-03 0104-01	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej	m2	1067,43
1.3	KNCK-1 0704- 05	rozbiórka nawierzchni z kamienia polnego	m2	1067,43
1.4	KNCK-1 0704- 05	rozbiórka chodników	m2	368
2		roboty ziemne		
2.1	KNR 2-01 0202-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj łyżki 0.40 m3 z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km	m3	1260,17
2.2	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m2	2251
2.3	KNR 2-31 0114-03 0114- 04	Podbudowa z kruszywa 0/2- warstwa dolna pod ciąg jezdny o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2	2017
2.4	KNR 2-31 0114-07 0114- 08	Podbudowa z kruszywa 0/63 - warstwa górna pod ciąg jezdny o grubości po zagęszczeniu 25 cm	m2	2017
2.5	KNR 2-31 0114-07 0114- 08	Podbudowa z kruszywa 0/63 - warstwa górna pod ciąg pieszy o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2	234
2.6	KNR 2-31 0105-06	podsyпка cementowo - piaskowa gr. 5cm	m2	2251
3		sieci		
3.1	KNR 9-20 0108-01	remont istniejących sieci wodociągowych i kanalizacyjnych	mb	392
3.1	KNR 5-10 0303-02	Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110 mm w wykopie wraz z obsypką - kanał technologiczny	mb	258
4		roboty nawierzchniowe		
4.1	KNR 2-31 0404-04	wbudowanie krawężników kamiennych na ławie betonowej	mb	843
4.3	KNR 2-31 0205-01	Ułożenie nawierzchni jezdni o szerokości 6m z odzyskanego bruku kamiennego na podsypce cementowo - piaskowej	m2	2017
4.4	KNKRB 6 0502-08	budowa chodnika z płyt porfirowych	m2	234
5		roboty wykończeniowe		
5.1	KNR 2-01 0510-01	Wykonanie wzmocnionego pobocza gruntowego wraz z obsianiem trawą	m2	582
5.2		Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne - znaki małe zgodnie z PSOR	sz	3
5.3		Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych, Fi 70 mm	szt	3
5.4		wykonanie progu zwalniającego	szt	1

Przedmiar

kwalifikowalne

Przebudowa drogi gminnej w Jezioranach ul. Nadbrzeźna (dz. nr 125/9, dz. nr 109, dz. nr 110/42)

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.przec	Przedmiar
1		Roboty przygotowawcze		
1.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km	0,429
1.2	KNR AT-03 0104-01	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej	m2	1067,43
1.3	KNCK-1 0704- 05	rozbiórka nawierzchni z kamienia polnego	m2	1067,43
1.4	KNCK-1 0704- 05	rozbiórka chodników	m2	368
2		roboty ziemne		
2.1	KNR 2-01 0202-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj łyżki 0.40 m3 z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km	m3	921,41
2.2	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m2	2219
2.3	KNR 2-31 0114-03 0114- 04	Podbudowa z kruszywa 0/2- warstwa dolna pod ciąg jezdny o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2	1985
2.4	KNR 2-31 0114-07 0114- 08	Podbudowa z kruszywa 0/63 - warstwa górna pod ciąg jezdny o grubości po zagęszczeniu 25 cm	m2	1985
	KNR 2-31 0114-07 0114- 08	Podbudowa z kruszywa 0/63 - warstwa górna pod ciąg pieszy o grubości po zagęszczeniu 10 cm		234
	KNR 2-31 0105-06	podsyпка cementowo - piaskowa gr. 5cm		2219
3		roboty nawierzchniowe		
3.1	KNR 2-31 0404-04	wbudowanie krawężników kamiennych na ławie betonowej	mb	824,5
3.3	KNR 2-31 0205-01	Ułożenie nawierzchni jezdni o szerokości 6m z odzyskanego bruku kamiennego na podsypce cementowo - piaskowej	m2	1985
3.4	KNKRB 6 0502-08	budowa chodnika z płyt porfirowych	m2	234
4		roboty wykończeniowe		
4.1	KNR 2-01 0510-01	Wykonanie wzmocnionego pobocza gruntowego wraz z obsianiem trawą	m2	582
4.2		Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne - znaki małe zgodnie z PSOR	sz	3
4.3		Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych, Fi 70 mm	szt	3
4.4		wykonanie progu zwalniającego	szt	1

Przedmiar

niekwalifikowalne

Przebudowa drogi gminnej w Jezioranach ul. Nadbrzeźna (dz. nr 125/9, dz. nr 109, dz. nr 110/42)

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.przec	Przedmiar
1		Roboty przygotowawcze		

1.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km	0,008
2		roboty ziemne		
2.1	KNR 2-01 0202-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi o poj łyżki 0.40 m3 z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km	m3	338,76
2.2	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m2	32
2.3	KNR 2-31 0114-03 0114-04	Podbudowa z kruszywa 0/2- warstwa dolna pod ciąg jezdny o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2	32
2.4	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa 0/63 - warstwa górna pod ciąg jezdny o grubości po zagęszczeniu 25 cm	m2	32
	KNR 2-31 0105-06	podsyпка cementowo - piaskowa gr. 5cm	m2	32
3		sieci		
3.1	KNR 9-20 0108-01	remont istniejących sieci wodociągowych i kanalizacyjnych	mb	392
3.1	KNR 5-10 0303-02	Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110 mm w wykopie wraz z obsypką - kanał technologiczny	mb	258
4		roboty nawierzchniowe		
4.1	KNR 2-31 0404-04	wbudowanie krawężników kamiennych na ławie betonowej	mb	18,5
4.3	KNR 2-31 0205-01	Ułożenie nawierzchni jezdni o szerokości 6m z odzyskanego bruku kamiennego na podsypce cementowo - piaskowej	m2	32