

Przedmiar

całkowity

Przebudowa drogi gminnej w Jezioranach ul. Przeskok (dz. Nr 270, nr 239)

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.przed	Przedmiar
1		Roboty przygotowawcze		
1.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km	0,05
2		roboty ziemne		
2.1	KNR 2-01 0202-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj łyżki 0.40 m ³ z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km	m ³	186,4382
2.2	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m ²	309,74
2.3	KNR 2-31 0114-03 0114-04	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²	309,74
2.4	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 25 cm	m ²	309,74
2.5	KNR 9-20 0108-01	Wymiana rur kanalizacji deszczowej o średnicy do 300 mm w wykopie wraz z obsypką	m	35,5
3		sieci		
3.1	KNR 9-20 0108-01	remont istniejących sieci kanalizacyjnych	mb	71
4		roboty nawierzchniowe		
4.1	KNR 2-31 0205-01	Ułożenie nawierzchni jezdni o szerokości 6m z odzyskanego bruku kamiennego na podsypce cementowo - piaskowej	m ²	309,74
5		roboty wykończeniowe		
5.1	KNK 2-06 0301-05	Wykonanie pobocza o nawierzchni z kostki kamiennej 15 x 17 na podsypce cementowo - piaskowej	m ²	113
5.2		Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne - znaki małe	sz	2
5.3		Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych, Fi 70 mm	sz	2

Przedmiar

kwalifikowalne

Przebudowa drogi gminnej w Jezioranach ul. Przeskok (dz. Nr 270, nr 239)

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.przec	Przedmiar
1		Roboty przygotowawcze		
1.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km	0,048
2		roboty ziemne		
2.1	KNR 2-01 0202-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj łyżki 0.40 m3 z transportem urobku samochodami samowładowniczymi na odległość do 1 km	m3	166,8392
2.2	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m2	305,44
2.3	KNR 2-31 0114-03 0114-04	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2	305,44
2.4	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 25 cm	m2	305,44
2.5	KNR 9-20 0108-01	Wymiana rur kanalizacji deszczowej o średnicy do 300 mm w wykopie wraz z obsypką	m	35,5
3		roboty nawierzchniowe		
3.1	KNR 2-31 0205-01	Ułożenie nawierzchni jezdni o szerokości 6m z odzyskanego bruku kamiennego na podsypce cementowo - piaskowej	m2	305,44
4		roboty wykończeniowe		
4.1	KNK 2-06 0301-05	Wykonanie pobocza o nawierzchni z kostki kamiennej 15 x 17 na podsypce cementowo - piaskowej	m	111
4.2		Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne - znaki małe	sz	2
4.3		Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych, Fi 70 mm	szt	2

Przedmiar

niekwalifikowalne

Przebudowa drogi gminnej w Jezioranach ul. Przeskok (dz. Nr 270, nr 239)

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.przed	Przedmiar
1		Roboty przygotowawcze		
1.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km	0,002
2		roboty ziemne		
2.1	KNR 2-01 0202-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj łyżki 0.40 m3 z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km	m3	4,3
2.2	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m2	10
2.3	KNR 2-31 0114-03 0114-04	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2	10
2.4	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 25 cm	m2	10
3		sieci		
3.1	KNR 9-20 0108-01	remont istniejących sieci kanalizacyjnych	mb	71
4		roboty nawierzchniowe		
4.1	KNR 2-31 0205-01	Ułożenie nawierzchni jezdni o szerokości 6m z odzyskanego bruku kamiennego na podsypce cementowo - piaskowej	m2	4,3
5		roboty wykończeniowe		
5.1	KNK 2-06 0301-05	Wykonanie pobocza o nawierzchni z kostki kamiennej 15 x 17 na podsypce cementowo - piaskowej	m2	2