

Przedmiar
całkowity
Przebudowa ul. Ogrodowej w Jezioranach

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.przed	Przedmiar
1		Roboty przygotowawcze		
1.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km	0,11
2		roboty ziemne		
2.1	KNR 2-01 0202-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj łyżki 0.40 m ³ z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km	m ³	307,01
2.2	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m ²	557
2.3	KNR 2-31 0114-03 0114-04	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²	557
2.4	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 25 cm	m ²	557
2.5	KNR 9-20 0108-01	Wymiana rur kanalizacji deszczowej o średnicy do 300 mm w wykopie wraz z obsypką	m	35
3		sieci		
3.1	KNR 9-20 0108-01	remont istniejących sieci wodociągowo kanalizacyjnych	mb	100
4		roboty nawierzchniowe		
4.1	KNR 2-31 0205-01	Ułożenie nawierzchni jezdni o szerokości 6m z odzyskanego bruku kamiennego na podsypce cementowo - piaskowej	m ²	557
5		roboty wykończeniowe		
5.1	KNR 2-01 0510-01	uporządkowanie terenu	m ²	110
5.2		Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne - znaki małe	sz	1
5.3		Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych, Fi 70 mm	szt	1

Przedmiar

kwalifikowalne

Przebudowa ul. Ogrodowej w Jezioranach

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.przec	Przedmiar
1		Roboty przygotowawcze		
1.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km	0,11
2		roboty ziemne		
2.1	KNR 2-01 0202-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi o poj. łyżki 0.40 m ³ z transportem urobku samochodami samowładowniczymi na odległość do 1 km	m ³	257,01
2.2	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m ²	557
2.3	KNR 2-31 0114-03 0114-04	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²	557
2.4	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 25 cm	m ²	557
2.5	KNR 9-20 0108-01	Wymiana rur kanalizacji deszczowej o średnicy do 300 mm w wykopie wraz z obsypką	m	35
3		roboty nawierzchniowe		
3.1	KNR 2-31 0205-01	Ułożenie nawierzchni jezdni o szerokości 6m z odzyskanego bruku kamiennego na podsypce cementowo - piaskowej	m ²	557
4		roboty wykończeniowe		
4.1	KNR 2-01 0510-01	uporządkowanie terenu	m ²	110
4.2		Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne - znaki małe	sz	1
4.3		Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych, Fi 70 mm	szt	1

Przedmiar
niekwalifikowalne
Przebudowa ul. Ogrodowej w Jezioranach

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.przed	Przedmiar
1		roboty ziemne		
1.1	KNR 2-01 0202-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj łyżki 0.40 m3 z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km	m3	50
2		sieci		
2.1	KNR 9-20 0108-01	remont istniejących sieci wodociągowo kanalizacyjnych	mb	100