

Przedmiar

całkowity

Przebudowa drogi gminnej w Jezioranach ul. Dworcowa (dz. nr 78/3, 368/1)

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.przed	Przedmiar
1		Roboty przygotowawcze		
1.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km	0,268
1.2	KNCK-1 0705-01	rozbiórka nawierzchni z płyt betonowych drogowych	m2	350
1.3	KNCK-1 0704-05	rozbiórka nawierzchni z kamienia polnego	m2	2305
1.4	KNCK-1 0704-05	rozbiórka chodników	m2	380
2		roboty ziemne		
2.1	KNR 2-01 0202-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj łyżki 0.40 m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3	1211,6449
2.2	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m2	2479,81
2.3	KNR 2-31 0114-03 0114-04	Podbudowa z kruszywa 0/2- warstwa dolna pod ciąg jezdny o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2	1875
2.4	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa 0/63 - warstwa górna pod ciąg jezdny o grubości po zagęszczeniu 25 cm	m2	1875
	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa 0/63 - warstwa górna pod ciąg pieszy o grubości po zagęszczeniu 10 cm		604,81
2.5	KNR 2-31 0105-06	podsyпка cementowo - piaskowa gr. 5cm	m2	2479,81
3		sieci		
3.1	KNR 9-20 0108-01	remont istniejących sieci kanalizacyjnych	mb	203
3.2	KNR 5-10 0303-02	Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110 mm w wykopie wraz z obsypką - kanał technologiczny	mb	257
4		roboty nawierzchniowe		
4.1	KNR 2-31 0404-04	wbudowanie krawężników kamiennych na ławie betonowej	mb	571
4.2	KNR 2-31 0404-04	wbudowanie obrzeża kamiennego	mb	383
4.3	KNR 2-31 0205-01	Ułożenie nawierzchni jezdni o szerokości 6m z odzyskanego bruku kamiennego	m2	1875
4.4	KNKRB 6 0502-08	budowa chodnika z płyt porfirowych	m2	604,81
5		roboty wykończeniowe		
5.1	KNR 2-01 0510-01	Wykonanie pobocza gruntowego wraz z obsianiem trawą	m2	185
5.2		Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne - znaki małe	sz	2
5.3		Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych, Fi 70 mm	szt	2

Przedmiar

koszty kwalifikowalne

Przebudowa drogi gminnej w Jezioranach ul. Dworcowa (dz. nr 78/3, 368/1)

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.przec	Przedmiar
1		Roboty przygotowawcze		
1.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km	0,244
1.2	KNCK-1 0705-01	rozbiórka nawierzchni z płyt betonowych drogowych	m2	350
1.3	KNCK-1 0704-05	rozbiórka nawierzchni z kamienia polnego	m2	2137
1.4	KNCK-1 0704-05	rozbiórka chodników	m2	361
2		roboty ziemne		
2.1	KNR 2-01 0202-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorcami o poj łyżki 0.40 m3 z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km	m3	933,5693
2.2	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m2	2358,89
2.3	KNR 2-31 0114-03 0114-04	Podbudowa z kruszywa 0/2- warstwa dolna pod ciąg jezdny o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2	1782,08
2.4	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa 0/63 - warstwa górna pod ciąg jezdny o grubości po zagęszczeniu 25 cm	m2	1782,08
2.5	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa 0/63 - warstwa górna pod ciąg pieszy o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2	576,81
2.5	KNR 2-31 0105-06	podsyпка cementowo - piaskowa gr. 5cm	m2	2358,89
3		roboty nawierzchniowe		
3.1	KNR 2-31 0404-04	wbudowanie krawężników kamiennych na ławie betonowej	mb	539,5
3.2	KNR 2-31 0404-04	wbudowanie obrzeża kamiennego	mb	369
3.3	KNR 2-31 0205-01	Ułożenie nawierzchni jezdni o szerokości 6m z odzyskanego bruku kamiennego	m2	1782,08
3.4	KNKRB 6 0502-08	budowa chodnika z płyt porfirowych		576,81
4		roboty wykończeniowe		
4.1	KNR 2-01 0510-01	Wykonanie pobocza gruntowego wraz z obsianiem trawą	m2	185
4.2		Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne - znaki małe	sz	2
4.3		Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych, Fi 70 mm	szt	2

Przedmiar

niekwalifikowalne

Przebudowa drogi gminnej w Jezioranach ul. Dworcowa (dz. nr 78/3, 368/1)

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.przed	Przedmiar
1		Roboty przygotowawcze		
1.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km	0,024
1.3	KNCK-1 0704- 05	rozbiórka nawierzchni z kamienia polnego	m2	168
1.4	KNCK-1 0704- 05	rozbiórka chodników	m2	19
2		roboty ziemne		
2.1	KNR 2-01 0202-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj łyżki 0.40 m3 z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km	m3	278,0756
2.2	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m2	120,92
2.3	KNR 2-31 0114-03 0114- 04	Podbudowa z kruszywa 0/2- warstwa dolna pod ciąg jezdny o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2	92,92
2.4	KNR 2-31 0114-07 0114- 08	Podbudowa z kruszywa 0/63 - warstwa górna pod ciąg jezdny o grubości po zagęszczeniu 25 cm	m2	92,92
2.5	KNR 2-31 0114-07 0114- 08	Podbudowa z kruszywa 0/63 - warstwa górna pod ciąg pieszy o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2	28
2.6	KNR 2-31 0105-06	podsyпка cementowo - piaskowa gr. 5cm	m2	120,92
3		sieci		
3.1	KNR 9-20 0108-01	remont istniejących sieci kanalizacyjnych	mb	203
3.2	KNR 5-10 0303-02	Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110 mm w wykopie wraz z obsypką - kanał technologiczny	mb	257
4		roboty nawierzchniowe		
4.1	KNR 2-31 0404-04	wbudowanie krawężników kamiennych na ławie betonowej	mb	31,5
4.2	KNR 2-31 0404-04	wbudowanie obrzeża kamiennego	mb	14
4.3	KNR 2-31 0205-01	Ułożenie nawierzchni jezdni o szerokości 6m z odzyskanego bruku kamiennego	m2	92,92
4.4	KNKRB 6 0502-08	budowa chodnika z płyt porfirowych	m2	28