

Przedmiar
całkowity

Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej działka nr 274/2 obręb Tłokowo, Gmina Jeziorany

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.przed	Przedmiar
1		Roboty przygotowawcze		
1.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km	0,54
1.2	KNCK-1 0704-01	roboty rozbiórkowe nawierzchni kamiennej wraz z transportem do m. Jeziorany	t	1,2
2		roboty ziemne		
2.1	KNR 2-01 0202-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorczymi o poj łyżki 0.40 m3 z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km	m3	1402,2252
2.2	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m2	2251,64
2.3	KNR 2-31 0114-03 0114-04	Podbudowa z kruszywa 0/2- warstwa dolna pod ciąg jezdny o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2	2251,64
2.4	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa 0/63 - warstwa górna pod ciąg jezdny o grubości po zagęszczeniu 25 cm	m2	2251,64
2.6	KNR 2-31 0105-06	podsyпка cementowo - piaskowa gr. 5cm	m2	2251,64
3		sieci		
3.1	KNR 9-20 0108-01	remont istniejących sieci wodociągowych i kanalizacyjnych	mb	710
4		roboty nawierzchniowe		
4.1	KNR 2-31 0404-04	wbudowanie krawężników betonowych najazdowych na ławie betonowej	mb	878
4.3	KNR 2-31 0205-01	Ułożenie nawierzchni jezdni z kostki betonowej gr 8cm	m2	2251,64
5		roboty wykończeniowe		
5.1	KNR 2-01 0510-01	Uzupełnienie pobocza gruntowego wraz z obsianiem trawą	m2	900
5.2		Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne - znaki małe zgodnie z PSOR	sz	3
5.3		Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych, Fi 70 mm	szt	3

Przedmiar
kwalifikowalne

Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej działka nr 274/2 obręb Tłokowo, Gmina Jeziorany

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.przec	Przedmiar
1		Roboty przygotowawcze		
1.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km	0,54
2		roboty ziemne		
2.1	KNR 2-01 0202-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj łyżki 0.40 m3 z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km	m3	1017,4982
2.2	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m2	2187,74
2.3	KNR 2-31 0114-03 0114-04	Podbudowa z kruszywa 0/2- warstwa dolna pod ciąg jezdny o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2	2187,74
2.4	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa 0/63 - warstwa górna pod ciąg jezdny o grubości po zagęszczeniu 25 cm	m2	2187,74
	KNR 2-31 0105-06	podsyпка cementowo - piaskowa gr. 5cm	m2	2187,74
3		roboty nawierzchniowe		
3.1	KNR 2-31 0404-04	wbudowanie krawężników betonowych najazdowych na ławie betonowej	mb	853
3.3	KNR 2-31 0205-01	Ułożenie nawierzchni jezdni z kostki betonowej gr 8cm	m2	2187,74
4		roboty wykończeniowe		
4.1	KNR 2-01 0510-01	Wykonanie pobocza gruntowego wraz z obsianiem trawą	m2	900
4.2		Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne - znaki małe zgodnie z PSOR	sz	3
4.3		Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych, Fi 70 mm	szt	3

Przedmiar
niekwalifikowalne

Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej działka nr 274/2 obręb Tłokowo, Gmina Jeziorany

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.przed	Przedmiar
1		Roboty przygotowawcze		
1.1	KNCK-1 0704-01	roboty rozbiórkowe nawierzchni kamiennej wraz z transportem do m. Jeziorany	t	1,2
1		roboty ziemne		
1.1	KNR 2-01 0202-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorzymi o poj łyżki 0.40 m3 z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km	m3	384,727
1.2	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m2	63,9
1.3	KNR 2-31 0114-03 0114-04	Podbudowa z kruszywa 0/2- warstwa dolna pod ciąg jezdny o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2	63,9
1.4	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa 0/63 - warstwa górna pod ciąg jezdny o grubości po zagęszczeniu 25 cm	m2	63,9
1.5	KNR 2-31 0105-06	podsyпка cementowo - piaskowa gr. 5cm	m2	63,9
2		sieci		
2.1	KNR 9-20 0108-01	remont istniejących sieci wodociągowych i kanalizacyjnych	mb	710
3		roboty nawierzchniowe		
3.1	KNR 2-31 0404-04	wbudowanie krawężników betonowych najazdowych na ławie betonowej	mb	25
3.2	KNR 2-31 0205-01	Ułożenie nawierzchni jezdni z kostki betonowej gr 8cm	m2	63,9