

Przedmiar
całkowity

Przebudowa drogi wewnętrznej na działce o nr geod. 157 obręb Kikity, gm Jeziorany

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.przed	Przedmiar
1		Roboty przygotowawcze		
1.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km	0,962
1.2	KNCK-1 0704-01	roboty rozbiórkowe nawierzchni kamiennej wraz z transportem do m. Jeziorany	t	1,212
2		roboty ziemne		
2.1	KNR 2-01 0202-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj łyżki 0.40 m3 z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km	m3	2588,961
2.2	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m2	4900,7
2.3	KNR 2-31 0114-03 0114-04	Podbudowa z kruszywa 0/2- warstwa dolna pod ciąg jezdny o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2	4900,7
2.4	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa 0/63 - warstwa górna pod ciąg jezdny o grubości po zagęszczeniu 25 cm	m2	4900,7
2.6	KNR 2-31 0105-06	podsyпка cementowo - piaskowa gr. 5cm	m2	4900,7
3		sieci		
3.1	KNR 9-20 0108-01	remont istniejących sieci wodociągowych i kanalizacyjnych	mb	608
4		roboty nawierzchniowe		
4.1	KNR 2-31 0404-04	wbudowanie krawężników betonowych najazdowych na ławie betonowej	mb	1974
4.3	KNR 2-31 0205-01	Ułożenie nawierzchni jezdni z kostki betonowej gr 8cm	m2	4900,7
5		roboty wykończeniowe		
5.1	KNR 2-01 0510-01	Wykonanie pobocza gruntowego wraz z obsianiem trawą	m2	1924
5.2		Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne - znaki małe zgodnie z PSOR	sz	1
5.3		Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych, Fi 70 mm	szt	1

Przedmiar
kwalifikowalne

Przebudowa drogi wewnętrznej na działce o nr geod. 157 obręb Kikity, gm Jeziorany

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.przec	Przedmiar
1		Roboty przygotowawcze		
1.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km	0,95
2		roboty ziemne		
2.1	KNR 2-01 0202-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj łyżki 0.40 m3 z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km	m3	2267,81
2.2	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m2	4865
2.3	KNR 2-31 0114-03 0114-04	Podbudowa z kruszywa 0/2- warstwa dolna pod ciąg jezdny o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2	4865
2.4	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa 0/63 - warstwa górna pod ciąg jezdny o grubości po zagęszczeniu 25 cm	m2	4865
	KNR 2-31 0105-06	podsyпка cementowo - piaskowa gr. 5cm	m2	4865
3		roboty nawierzchniowe		
3.1	KNR 2-31 0404-04	wbudowanie krawężników betonowych najazdowych na ławie betonowej	mb	1954
3.3	KNR 2-31 0205-01	Ułożenie nawierzchni jezdni z kostki betonowej gr 8cm	m2	4865
4		roboty wykończeniowe		
4.1	KNR 2-01 0510-01	Wykonanie pobocza gruntowego wraz z obsianiem trawą	m2	1924
4.2		Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne - znaki małe zgodnie z PSOR	sz	1
4.3		Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych, Fi 70 mm	szt	1

Przedmiar
niekwalifikowalne

Przebudowa drogi wewnętrznej na działce o nr geod. 157 obręb Kikity, gm Jeziorany

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.przed	Przedmiar
1		Roboty przygotowawcze		
1.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km	0,012
1.2	KNCK-1 0704- 01	roboty rozbiórkowe nawierzchni kamiennej wraz z transportem do m. Jeziorany	t	1,212
1		roboty ziemne		
1.1	KNR 2-01 0202-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj łyżki 0.40 m3 z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km	m3	321,151
1.2	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m2	35,7
1.3	KNR 2-31 0114-03 0114- 04	Podbudowa z kruszywa 0/2- warstwa dolna pod ciąg jezdny o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2	35,7
1.4	KNR 2-31 0114-07 0114- 08	Podbudowa z kruszywa 0/63 - warstwa górna pod ciąg jezdny o grubości po zagęszczeniu 25 cm	m2	35,7
1.5	KNR 2-31 0105-06	podsyпка cementowo - piaskowa gr. 5cm	m2	35,7
2		sieci		
2.1	KNR 9-20 0108-01	remont istniejących sieci wodociągowych i kanalizacyjnych	mb	608
3		roboty nawierzchniowe		
3.1	KNR 2-31 0404-04	wbudowanie krawężników betonowych najazdowych na ławie betonowej	mb	20
3.2	KNR 2-31 0205-01	Ułożenie nawierzchni jezdni z kostki betonowej gr 8cm	m2	35,7