

**Przedmiar**  
całkowity

Przebudowa drogi wewnętrznej na działce o nr geod. 162 obręb Kikity, gm Jeziorany

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.przed	Przedmiar
1		<b>Roboty przygotowawcze</b>		
1.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km	0,261
1.2	KNCK-1 0704-01	roboty rozbiórkowe nawierzchni kamiennej wraz z transportem do m. Jeziorany	t	1,111
2		<b>roboty ziemne</b>		
2.1	KNR 2-01 0202-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj łyżki 0.40 m3 z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km	m3	732,2253
2.2	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m2	1330,71
2.3	KNR 2-31 0114-03 0114-04	Podbudowa z kruszywa 0/2- warstwa dolna pod ciąg jezdny o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2	1330,71
2.4	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa 0/63 - warstwa górna pod ciąg jezdny o grubości po zagęszczeniu 25 cm	m2	1330,71
2.6	KNR 2-31 0105-06	podsyпка cementowo - piaskowa gr. 5cm	m2	1330,71
3		<b>sieci</b>		
3.1	KNR 9-20 0108-01	remont istniejących sieci wodociągowych i kanalizacyjnych	mb	225
4		<b>roboty nawierzchniowe</b>		
4.1	KNR 2-31 0404-04	wbudowanie krawężników betonowych najazdowych na ławie betonowej	mb	528
4.3	KNR 2-31 0205-01	Ułożenie nawierzchni jezdni z kostki betonowej gr 8cm	m2	1330,71
5		<b>roboty wykończeniowe</b>		
5.1	KNR 2-01 0510-01	Wykonaniepobocza gruntowego wraz z obsianiem trawą	m2	522
5.2		Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne - znaki małe zgodnie z PSOR	sz	1
5.3		Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych, Fi 70`mm	szt	1

**Przedmiar**  
kwalifikowalne

Przebudowa drogi wewnętrznej na działce o nr geod. 162 obręb Kikity, gm Jeziorany

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.przec	Przedmiar
1		<b>Roboty przygotowawcze</b>		
1.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km	0,25
2		<b>roboty ziemne</b>		
2.1	KNR 2-01 0202-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj łyżki 0.40 m3 z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km	m3	587,0064
2.2	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m2	1260,48
2.3	KNR 2-31 0114-03 0114-04	Podbudowa z kruszywa 0/2- warstwa dolna pod ciąg jezdny o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2	1260,48
2.4	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa 0/63 - warstwa górna pod ciąg jezdny o grubości po zagęszczeniu 25 cm	m2	1260,48
	KNR 2-31 0105-06	podsyпка cementowo - piaskowa gr. 5cm	m2	1260,48
3		<b>roboty nawierzchniowe</b>		
3.1	KNR 2-31 0404-04	wbudowanie krawężników betonowych najazdowych na ławie betonowej	mb	500
3.3	KNR 2-31 0205-01	Ułożenie nawierzchni jezdni z kostki betonowej gr 8cm	m2	1260,48
4		<b>roboty wykończeniowe</b>		
4.1	KNR 2-01 0510-01	Wykonanie pobocza gruntowego wraz z obsianiem trawą	m2	522
4.2		Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne - znaki małe zgodnie z PSOR	sz	1
4.3		Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych, Fi 70 mm	szt	1

**Przedmiar**  
niekwalifikowalne

Przebudowa drogi wewnętrznej na działce o nr geod. 162 obręb Kikity, gm Jeziorany

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.przed	Przedmiar
1		<b>Roboty przygotowawcze</b>		
1.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km	0,011
1.2	KNCK-1 0704-01	roboty rozbiórkowe nawierzchni kamiennej wraz z transportem do m. Jeziorany	t	1,111
1		<b>roboty ziemne</b>		
1.1	KNR 2-01 0202-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi o poj łyżki 0.40 m3 z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km	m3	145,2189
1.2	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m2	70,23
1.3	KNR 2-31 0114-03 0114-04	Podbudowa z kruszywa 0/2- warstwa dolna pod ciąg jezdny o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2	70,23
1.4	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa 0/63 - warstwa górna pod ciąg jezdny o grubości po zagęszczeniu 25 cm	m2	70,23
1.5	KNR 2-31 0105-06	podsyпка cementowo - piaskowa gr. 5cm	m2	70,23
2		<b>sieci</b>		
2.1	KNR 9-20 0108-01	remont istniejących sieci wodociągowych i kanalizacyjnych	mb	225
3		<b>roboty nawierzchniowe</b>		
3.1	KNR 2-31 0404-04	wbudowanie krawężników betonowych najazdowych na ławie betonowej	mb	28
3.2	KNR 2-31 0205-01	Ułożenie nawierzchni jezdni z kostki betonowej gr 8cm	m2	70,23