SCHODY TERENOWE DREWNIANE KONSTRUKCJA

szerokość stopnia dobrać w trakcie wykonawstwa dopasowując do konkretnego miejsca

paliki drewniane Ø4cm, dł. 40cm, impregnowane, wzmocnienie osadzenia stopni

belka drewniana15x25 impregnowana

kruszywo łamane- 15cm

warstwa ścieralna [illegible] 0/8 - 3cm

warstwa dynamiczna [illegible] 5cm

warstwa nośna, kruszywo łamane/ kliniec kamienny zagęszczony warstwami - 15cm

grunt rodzimy zagęszczony mechanicznie

Stopnie schodów wykonane z belek drewnianych 15x24x260cm (podkłady kolejowe nowe, dąb), impregnowanych, wzmocnionych palikami, przestrzeń między stopniami (spocznik) wypełniona nawierzchnią mineralną, wodoprzepuszczalną typu [illegible] na stopniach i spocznikach wykonać pochylenie poprzeczne 2% i podłużne ~3,5% - dokładne nachylenie dobrać w trakcie wykonawstwa

docięcie belek do szerokości ścieżki - dobrać wykonawczo

odprowadzenie wodód opadowaych na przylegające tereny zielone;

warstwy podbudowy dostosować do konkretnych warunków gruntowych;

UWAGA:
wszystkie wymiary sprawdzić i dopasować w miejscu Inwestycji

PROJEKT REWALORYZACJI PARKU WŁOSKIEGO W JEZIORANACH
działki nr: 233; 230/30; 230/6

ETAP: **PROJEKT WYKONAWCZY**

BRANŻA: **ARCHITEKTURA I ZIELEŃ**

INWESTOR: Gmina Jeziorany Plac Zamkowy 4
11-320 Jeziorany

PRACOWNIA:
Wnętrza i ogrocy Amaltea Alicja Łotysz-Pogorzelska
11-700 Mrągowo os. Mazurskie 11/4

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

mgr inż. arch. Adricna Maria Patalas | upr. bud. nr 16/WMOKK/2010

mgr inż. arch. <raj. Alicja Łotysz-Pogorzelska

TYTUŁ RYSUNKU: **MAŁA ARCHITEKTURA**
Schody terenowe drewniane

data: wrzesień 2019 – luty 2020

B19