



SAN - SYSTEM
KAROL BRODOWSKI
19-400 Olecko
ul. Mazurska 30A

Warunki techniczne
nr 19/2016
z dnia 04.10.2016 r.

Ustala się warunki techniczne dla projektowanego przejścia siecią wodociagową i kanalizacyjną pod dnem rzeki Symsarny w miejscowości Wilkiejmy, działka nr. 101/1 obręb Wilkiejmy.

1. Przejście zostanie wykonane metodą przewiertu sterowanego co najmniej 1,8 metra pod dnem rzeki, licząc od góry rury osłonowej.
2. Wyjście i wyjście przewiertu musi znajdować się nie bliżej niż 5 metrów od górnej krawędzi skarpy i musi być oznakowane słupkami betonowymi.
3. Po zakończeniu robót należy sporządzić operat geodezyjny powykonawczy z naniesionym na przekrój poprzeczny wodociagiem i dostarczyć go do ZMiUW RO w Olsztynie.
4. O rozpoczęciu i zakończeniu robót należy powiadomić ZMiUW RO w Olsztynie.
5. Po zakończeniu inwestycji Inwestor zobowiązany jest zwrócić się do ZM i UW w Olsztynie o zawarcie umowy użyczenia gruntów pod wodami płynącymi.

KIEROWNIK

Eugeniusz Ambrozak