

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1 Roboty rozbiórkowe					
1	KNR 4-01 d.1 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
2	KNR-W 4- d.1 01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej	m ²		
		18	m ²	18.000	
				RAZEM	18.000
3	KNR-W 4- d.1 01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m ²		
		5	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
4	KNR 4-01 d.1 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km	m ³		
		0.6	m ³	0.600	
				RAZEM	0.600
2 Roboty odtworzeniowe					
5	KNR 2-02 d.2 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m ²		
		5	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
6	KNR 2-02 d.2 0602-03	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa	m ²		
		5	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
7	KNR-W 2- d.2 02 1111-03	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m ²		
		5	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
8	KNR-W 4- d.2 01 0322-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m ² w ścianach z cegieł	m ²		
		1.8	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
9	KNR-W 2- d.2 02 1020-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe jednokrotnie malowane	m ²		
		1.8	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
10	KNR-W 4- d.2 01 0921-07	Założenie na nowym miejscu zamków skrzynkowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR-W 4- d.2 01 0322-10	Otynkowanie styków ościeżnic ze ścianami	m		
		0.5	m	0.500	
				RAZEM	0.500
12	KNR-W 4- d.2 01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ²	m ²		
		13.5	m ²	13.500	
				RAZEM	13.500
13	KNR-W 2- d.2 02 0840-05	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej	m ²		
		23.40	m ²	23.400	
				RAZEM	23.400
14	KNR 2-02 d.2 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem sufit	m ²		
		5	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
15	KNR 4-01 d.2 0322-03	Obsadzenie elementów wyposażenia łazienki	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
3 Wentylacja					
16	KNR-W 4- d.3 01 0324-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4 Demontaż instalacji wodociągowej					
17	KNR 4-02 d.4 0133-01	Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 4-02 d.4 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5		Demontaż instalacji kanalizacyjnej			
19	KNR 4-02 d.5 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR 4-02 d.5 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
6		Montaż instalacji wodociągowej			
21	KNR 2-15 d.6 0104-01	Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr. nom. 15 mm stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
22	KNR 2-15 d.6 0114-01	Zawory czepalne o śr. nom. 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
23	KNR 2-15 d.6 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR 2-15 d.6 0110-01	Próba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)	m		
		6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
7		Montaż instalacji kanalizacyjnej			
25	KNR 2-15 d.7 0205-04	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową	m		
		3	m	3.000	
				RAZEM	3.000
26	KNR 2-15 d.7 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową	m		
		3	m	3.000	
				RAZEM	3.000
27	KNR 2-15 d.7 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNR-W 2- d.7 15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
8		Roboty budowlane towarzyszące instalacji wod-kan			
29	KNR-W 4- d.8 01 0341-01	Wykucie bruzd pionowych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		2	m	2.000	
				RAZEM	2.000
30	KNR-W 4- d.8 01 0338-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
31	KNR-W 4- d.8 01 0327-01	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4 x 1/4 ceg. w ścianach z cegieł	m		
		2	m	2.000	
				RAZEM	2.000
32	KNR-W 4- d.8 01 0326-01	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4 x 1/4 ceg. w ścianach z cegieł	m		
		4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
33	KNR-W 2- d.8 02 1209-02	Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym analogia koło poręcz prosta	m		
		1	m	1.000	
				RAZEM	1.000
34	KNR-W 2- d.8 02 1209-02	Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym analogia Koło poręcz ścienna	m		
		2	m	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
35	KNR-W 2- d.8 02 1209-02	Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym analogia koło poręcz kątowna 1	m		
			m	1.000	
				RAZEM	1.000
36	KNR-W 2- d.8 02 2701-01	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipso- wymi analogia 5	m ²		
			m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
9		Instalacja CO i ciepłej wody			
37	KNNR 4 d.9 0418-05	Grzejniki typu Purmo o wys. 300-500 mm i dług. do 1600 mm 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10		Instalacja elektryczna			
38	KNR 4-03 d.10 0101-01	Wykucie bruzd pod instalacje elektryczną 20	m		
			m	20.000	
				RAZEM	20.000
39	KNR 4-03 d.10 0101-01	Zamurowanie bruzd 3	m ²		
			m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
40	KNR 5-08 d.10 0209-06	Przewód płaski łączny przekrój żył do 24mm ² (podłoże nie-betonowe) układany w tynku 8	m		
			m	8.000	
				RAZEM	8.000
41	KNR 5-08 d.10 0209-05	Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5 mm ² (podłoże nie-betonowe) układany w tynku 12	m		
			m	12.000	
				RAZEM	12.000
42	KNR 5-08 d.10 0516-01	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych tune- lowych w obudowie z tworzyw sztucznych 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
43	Kalkulacja d.10 własna	Pętla indukcyjna 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
44	Kalkulacja d.10 własna	Terminal informacyjny 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
45	kalkulacja d.10 własna	Plan obiektu 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
46	kalkulacja d.10 własna	Nakładka na schody antypoślizgowa 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
47	Kalkulacja d.10 własna	Nakładki na poręcze 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000