

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty pomiarowe					
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu	ha		
d.1	0121-01	pod boisko 0.08	ha	0.080	
				RAZEM	0.080
2 Roboty ziemne i przygotowawcze					
2	KNR 2-01	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. III	m ²		
d.2	0233-02	800	m ²	800.000	
				RAZEM	800.000
3	KNR 2-21	Wykonanie trawników dywanowych siewem na terenie płaskim przy uprawie mechanicznej na gruncie kat.III bez nawożenia	ha		
d.2	0403-02	0.08	ha	0.080	
				RAZEM	0.080
4	KNR 2-23	Wysiew nawozów mineralnych granulowanych i pylistych mechanicznie	ha		
d.2	0207-03	0.08	ha	0.080	
				RAZEM	0.080
5	KNR 2-23	Jednokrotne zagęszczanie podłoża lub warstwy roślinnej walcem gładkim	ha		
d.2	0208-02	0.08	ha	0.080	
				RAZEM	0.080
3 Piłkochwyty i wyposażenie boiska					
6	KNR 2-23	Ogrodzenie kortów tenisowych z siatki na słupkach z rur stalowych analogia dwa	m ²		
d.3	0401-01	piłkochwyty L= 12m ,3m wysokość jeden 72	m ²	72.000	
				RAZEM	72.000
7	KNR 2-23	Ławeczki dla kibiców i zawodników	szt.		
d.3	0501-02	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
8	KNR 2-23	Ustawienie w gotowych otworach bramek stalowo-drewnianych do piłki nożnej	szt.		
d.3	0310-07	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
9	KNR 2-23	Ustawienie w gotowych otworach stojaków do siatkówki i kometki	kpl		
d.3	0310-02	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
4 Chodniki					
10	KSNR 6	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
d.4	0502-02	250	m ²	250.000	
				RAZEM	250.000
11	KSNR 6	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
d.4	0502-02	50	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
12	KSNR 6	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m		
d.4	0404-02	70	m	70.000	
				RAZEM	70.000
13	KNR-W 2-02	Cokoły betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m	m		
d.4	1801-02	200	m	200.000	
				RAZEM	200.000
14	KNR-W 2-02	Cokoły kamienne 0.4x0.25 m 0.4x0.8 m	m		
d.4	1801-03	200	m	200.000	
				RAZEM	200.000
5 Wyposażenie boiska (dodatkowe)					
15	Kalkulacja	Skocznia do skoku w dal	szt		
d.5	własna	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
16	Kalkulacja	Tablica regulaminowa (informacyjna)	szt		
d.5	własna	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000