

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1Prace Przygotowawcze					
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawie-	ha		
d.1	10121-02	rzchnie placów postojowych 0.665*0.976	ha	0.649	
				RAZEM	0.649
2Roboty ziemne boiska sportowego					
2	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą	m ²		
d.2	20126-01	spycharek 6490 <66.5*97.6>	m ²	6490.000	
				RAZEM	6490.000
3	KNR 2-01	Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp (kat.gr.III) Grunt mo-	m ³		
d.2	20311-02	kry 175 <97.6*1.2*1.5>	m ³	175.000	
				RAZEM	175.000
4	KNR 2-01	Dowiezienie brakującego gruntu na nasyp - Roboty ziemne wykonywane koparka-	m ³		
d.2	20205-02	mi podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m ³ w gr.kat.III z transportem urobku samocho-	m ³		
		dami samowyladowczymi na odległość do 1 km Grunt oblepiający naczynie robo-	m ³	175.000	
		cze. 175 <175.68>		RAZEM	175.000
5	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.łyżki 1.20 m ³ w	m ³		
d.2	20204-06	gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.	m ³	2.000	
		2		RAZEM	2.000
6	KNR 2-01	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie	m ³		
d.2	20229-03	kat. IV 3245 <6490,4*0.5>	m ³	3245.000	
				RAZEM	3245.000
7	KNR 2-01	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. IV - dodatek za każ-	m ³		
d.2	20229-12	de rozpoczęte 10 m ponad 60 m 3245 <3245,2>	m ³	3245.000	
				RAZEM	3245.000
8	KNR 2-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV	m ³		
d.2	20236-02	3245 <3245,2>	m ³	3245.000	
				RAZEM	3245.000
3Wykonanie płyty boiska					
9	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-	m ²		
d.3	0103-04	wierzchni w gruncie kat. I-IV 6490 <66.5*97.6>	m ²	6490.000	
				RAZEM	6490.000
10	KNR 2-31	Warstwa odsączająca z piasku zagęszczana mechanicznie o gr.15 cm	m ²		
d.3	0106-03	6490 <66.5*97.6>	m ²	6490.000	
				RAZEM	6490.000
11	KNR 2-31	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grubość po	m ²		
d.3	0106-03	zagęszczeniu, miał kamienny 0/4 mm 6490 <66.5*97.6>	m ²	6490.000	
				RAZEM	6490.000
4Nawierzchnia boiska piłkarskiego					
12	KNR 2-21	Ręczne rozrzućenie mieszanki z torfu i nawozów mineralnych na terenie płaskim	ha		
d.4	0210-01	grubość warstwy 2 cm 0.665*0.976	ha	0.649	
				RAZEM	0.649
13	KNR 2-21	Ręczne rozrzućenie mieszanki z torfu i nawozów mineralnych na terenie płaskim -	ha		
d.4	0210-02	dodatek za każdy następny 1 cm grubość warstwy 0.665*0.976	ha	0.649	
				RAZEM	0.649
14	KNR 2-21	Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim 15 cm	m ³		
d.4	0218-03	973 <66.5*97.6*0,15>	m ³	973.000	
				RAZEM	973.000
15	KNR 2-21	Wykonanie trawników dywanowych siewem na terenie płaskim przy uprawie me-	ha		
d.4	0403-01	chanicznej na gruncie kat. I-II bez nawożenia 0.665*0.976	ha	0.649	
				RAZEM	0.649
5Wjazd i ciąg pieszo jezdny					
16	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą	m ²		
d.5	0126-01	spycharek 455	m ²	455.000	
				RAZEM	455.000
17	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m ³ w	m ³		
d.5	0205-02	gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość	m ³		
		do 1 km 455*0.2	m ³	91.000	
				RAZEM	91.000
18	KNR 2-31	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierz-	m ²		
d.5	0103-02	chni w gruncie kat. III-IV			

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		455	m ²	455.000	
				RAZEM	455.000
19	KNR 2-31 d.50402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
		6 <6,8>	m ³	6.000	
				RAZEM	6.000
20	KNR 2-31 d.50402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem na łukach o promieniu do 40 m	m ³		
		1 <1,2>	m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR 2-31 d.50403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		120	m	120.000	
				RAZEM	120.000
22	KNR 2-31 d.50109-03 analogia	Warstwa podłoża z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,50 MPa, gr.15 cm	m ²		
		455	m ²	455.000	
				RAZEM	455.000
23	KNR 2-31 d.50511-02 analogia	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
		455	m ²	455.000	
				RAZEM	455.000
24	KNR 2-31 d.50118-01	Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy z mieszanki betonowej i z gruntu stabilizowanego cementem	m ²		
		455	m ²	455.000	
				RAZEM	455.000