

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty ziemne i przygotowawcze					
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu	ha		
d.1	10121-01	pod boisko oraz geodezyjny pomiar powykonawczy	ha	0.264	
		0.264		RAZEM	0.264
2	KNR 2-01	Roboty na polach wzlotów - zdjęcie i przemieszczenie ziemi roślinnej na hałdy wykonywane spycharkami 74 kW (100 KM)	m ³		
d.1	10402-01	660	m ³	660.000	
				RAZEM	660.000
3	KNR 2-01	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. III	m ³		
d.1	10229-02	1848	m ³	1848.000	
				RAZEM	1848.000
4	KNR 2-01	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. III - dodatek za każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m	m ³		
d.1	10229-05	1848	m ³	1848.000	
				RAZEM	1848.000
5	KNR 2-01	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. III	m ²		
d.1	10233-02	2640	m ²	2640.000	
				RAZEM	2640.000
6	KNR 2-01	Roboty na polach wzlotów - humusowanie terenu ziemią roślinną pobraną z hałd wykonywane spycharkami 74 kW (100 KM)	m ³		
d.1	10402-04	660	m ³	660.000	
				RAZEM	660.000
7	KNR 2-21	Kultywatorowanie mechaniczne przed orką kat.gruntu III	ha		
d.1	10207-07	0.264	ha	0.264	
				RAZEM	0.264
8	KNR 2-21	Bronowanie mechaniczne przed orką kat.gruntu III	ha		
d.1	10207-04	0.264	ha	0.264	
				RAZEM	0.264
9	KNR 2-21	Orka glebogryzarką przyczepna kat.gruntu III	ha		
d.1	10207-02	0.264	ha	0.264	
				RAZEM	0.264
10	KNR 2-21	Wykonanie trawników dywanowych siewem na terenie płaskim przy uprawie mechanicznej na gruncie kat.III z nawożeniem	ha		
d.1	10403-04	0.264	ha	0.264	
				RAZEM	0.264
11	KNR 2-23	Jednokrotne zagęszczanie podłoża lub warstwy wegetacyjnej walcem gładkim	ha		
d.1	10208-02	0.264	ha	0.264	
				RAZEM	0.264
2 Wyposażenie boiska					
12	KNR 2-01	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat.gr.III)	dół.		
d.2	10312-06	10	dół.	10.000	
				RAZEM	10.000
13	KNR 2-23	Ustawienie w gotowych otworach bramek stalowo-drewnianych do piłki nożnej	szt.		
d.2	10310-07	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
14	KNR 2-02	Mieszanka betonu zwykłego B 100 w warunkach prymitywnych	m ³		
d.2	1701-02	0.2	m ³	0.200	
				RAZEM	0.200
15	KNR 2-23	Montaż elementów prefabrykowanych - ławki drewniane	szt.		
d.2	10501-02	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000