

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty ziemne, melioracyjne i przygotowawcze					
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu	ha		
d.1	10121-01	pod boisko oraz geodezyjny pomiar powykonawczy	ha	0.370	
		0.37		RAZEM	0.370
2	KNR 2-01	Roboty na polach wzlotów - zdjęcie i przemieszczenie ziemi roślinnej na hałdy wykonywane spycharkami 74 kW (100 KM)	m ³		
d.1	10402-01	595	m ³	595.000	
				RAZEM	595.000
3	KNR 2-01	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. III	m ³		
d.1	10229-02	355	m ³	355.000	
				RAZEM	355.000
4	KNR 2-01	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. III - dodatek za każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m	m ³		
d.1	10229-05	355	m ³	355.000	
				RAZEM	355.000
5	KNR 2-01	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. III	m ²		
d.1	10233-02	1779	m ²	1779.000	
				RAZEM	1779.000
6	KNR 2-01	Roboty na polach wzlotów - humusowanie terenu ziemią roślinną pobraną z hałd wykonywane spycharkami 74 kW (100 KM)	m ³		
d.1	10402-04	595	m ³	595.000	
				RAZEM	595.000
7	KNR 2-21	Kultywatorowanie mechaniczne przed orką kat.gruntu III	ha		
d.1	10207-07	0.18	ha	0.180	
				RAZEM	0.180
8	KNR 2-21	Bronowanie mechaniczne przed orką kat.gruntu III	ha		
d.1	10207-04	0.18	ha	0.180	
				RAZEM	0.180
9	KNR 2-21	Orka glebogryzarką przyczepna kat.gruntu III	ha		
d.1	10207-02	0.18	ha	0.180	
				RAZEM	0.180
10	KNR 2-21	Wykonanie trawników dywanowych siewem na terenie płaskim przy uprawie mechanicznej na gruncie kat.III z nawożeniem	ha		
d.1	10403-04	0.18	ha	0.180	
				RAZEM	0.180
11	KNR 2-23	Jednokrotne zagęszczanie podłoża lub warstwy wegetacyjnej walcem gładkim	ha		
d.1	10208-02	0.18	ha	0.180	
				RAZEM	0.180
2 Ogrodzenie działki					
12	KNR 2-02	Ogrodzenie z siatki wys. 1.5 m na słupkach stal.z rur śr.70 mm o rozst.2.1 m ob-sadzonych w gruncie i obetonowanych	m		
d.2	1804-11	140	m	140.000	
				RAZEM	140.000
13	KNR 2-02	Wrota z furtkami wys.1.6 m szer.wrót 3 m i furtki 1 m z siatki w ramach stal.na got.słupkach z pasem dol.z blachy o wys.25 cm	kpl.		
d.2	1808-07	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3 Wyposażenie boiska do piłki nożnej					
14	KNR 2-01	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat.gr.III)	dół.		
d.3	30312-06	10	dół.	10.000	
				RAZEM	10.000
15	KNR 2-23	Ustawienie w gotowych otworach bramek stalowo-drewnianych do piłki nożnej	szt.		
d.3	30310-07	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
16	KNR 2-23	Ustawienie w gotowych otworach stojaków do siatkówki i kometki	szt.		
d.3	30310-02	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
17	KNR 2-02	Mieszanka betonu zwykłego B 100 w warunkach prymitywnych	m ³		
d.3	1701-02	0.2	m ³	0.200	
				RAZEM	0.200
18	KNR 2-23	Montaż elementów prefabrykowanych - ławki drewniane	szt.		
d.3	30501-02	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 2-23 d.30306-01	Montaż skrzynki w nawierzchni rozbieżni	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000