



Jeziorany, dnia 29 sierpnia 2011 r.

Wszyscy Wykonawcy

BR.341 – 7/2011 r.

Dotyczy: udzielenia odpowiedzi na zapytania. w przetargu ograniczonym na „Budowę kanalizacji sanitarnych wraz z oczyszczalniami ścieków w miejscowościach: Franknowo i Radostowo”- **UZUPEŁNIENIE.**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), przekazuję treść pytań Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego do przetargu na „Budowę kanalizacji sanitarnych wraz z oczyszczalniami ścieków w miejscowościach: Franknowo i Radostowo”

Do IV. Wykonawca D:

Pytanie:

Czy nowobudowane przepompownie ścieków P1,P2 Franknowo oraz P1,P2,P3,P4 Radostowo posiadające moduły telemetryczne GSM/GPRS zgodnie z opisem w Projekcie Budowlanym, przedmiarach, mają stanowić rozbudowę istniejącego systemu monitoringu GSM/GPRS mieszczącego się w ZWIK Jeziorany?

Odpowiedź:

Zgodnie z Dokumentacją Projektową.

Do VIII. Wykonawca H:

Prosimy o wyjaśnienie SIWZ

Zamawiający określił:

Rozdział 12 pkt.2:

„wynagrodzenie, ustalone na podstawie opisu przedmiotu zamówienia, Dokumentacji Projektowych, Przedmiarów Robót i ewentualnych zapoznania się z przedmiotem zamówienia w terenie, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Rozdziale 3 niniejszej specyfikacji wraz z załącznikami do siwz.”

Oraz

Zał. nr 9 do SIWZ

– projekt umowy § 4 – wynagrodzenie umowne, Płatności będą dokonywane zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym robót. Jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy wystąpi konieczność pomniejszenia zakresu robót określonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym, to wynagrodzenie Wykonawcy zostanie rozliczone jako różnica pomiędzy wartością wynikającą z tego harmonogramu a rzeczywistym wykonaniem robót.

Pytanie

1. Prosimy o wyjaśnienie – jak forma wynagrodzenia została przyjęta w postępowaniu: czy ryczałtowa czy wynagrodzenie kosztorysowe.

Odpowiedź:

Kosztorysowa. Nigdzie w SIWZ nie ma mowy o ryczałcie.

2. W jaki celu będzie służył kosztorys ofertowy szczegółowy, który ma obowiązek wykonawca załączyć do oferty.

Odpowiedź:

Sprawdzenia złożonych ofert. **Sprawdzenia kompletności wyceny zgodnie z Dokumentacją Projektową i w dalszym etapie rozliczenia inwestycji.**



3. Czy Zamawiający podczas badania ofert będzie badał kosztorys ofertowy wykonawcy i w jaki sposób, gdyż przy wynagrodzeniu ryczałtowym nie ma znaczenia w jaki sposób wykonawca dokonał wyceny, a przy kosztorysowym – obliczenie ceny oferty winno być sporządzone na podstawie przedmiaru załączonego do SIWZ, aby Zamawiający mógł porównać oferty wykonawców na etapie badania ofert i warunki obliczenia ceny były jednakowe dla wszystkich wykonawców.

Odpowiedź:

W tym postępowaniu nie ma ceny ryczałtowej.

Przedmiar Robót jest dokumentem pomocniczym a Dokumentacja Projektowa podstawowym.

Do IX. Wykonawca I:

Pytanie

Witam

Proszę o uwzględnienie w odpowiedziach na pytania jeszcze jednego zapytania

Jak ma być wykonane ogrodzenie oczyszczalni.

wg opisu technicznego przy projekcie ogrodzenie z siatki w ramach z kątownika, malowane na kolor niebieski. Nic się nie mówi o jego wysokości. Brama przesuwna o szer 4 m. Jaka wysokość i czy ma być też furtka.

wg przedmiaru - ogrodzenie z siatki o wys 1,8 m z siatki powlekanej na słupkach z rur obsadzonych w cokole betonowym oraz wykonanie cokołu. Brama wjazdowa przesuwna o szer 4 m

Jednocześnie proszę o określenie - jaka siatka (z jakiego drutu i oczka), jaka brama przesuwna - czy otwierana ręcznie czy automatycznie, czy furtka też ma być. Jeżeli będzie obcja bramy przesuwnej otwieranej automatycznie - to co z zasileniem bramy (brak elektryki), czy otwierana sterowana z pulpitu sterowniczego, czy przy pomocy pilotów i ile pilotów. Jeżeli z pulpitu - gdzie będzie pulpit sterowniczy.

Odpowiedź:

Proszę wycenić wg Przedmiarów Robót:

- Przedmiar 2 Frankowo – 2.3. Ogrodzenie oczyszczalni, poz. 37 do poz. 41,
- Przedmiar 2 Radostowo – 2.2. Ogrodzenie oczyszczalni, poz. 33 do poz. 37.

Projektant poprawi zapisy w Dokumentacjach Projektowych dostosowując zapisy do przedmiarów..

Bramy otwierane ręcznie bez furtek.

Siatka powlekana ogrodzeniowa ślimakowa z drutu ocynkowanego **o śr. 2,8 mm, oczka standartowe np. 5 x 5cm.**

W dokumentacji projektowej w części konstrukcyjno – budowlanej znajduje się opis ogrodzenia oczyszczalni, cytuję:

a. KS Frankowo z oczyszczalnią ścieków:

„OGRODZENIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Ogrodzenie terenu oczyszczalni należy wykonać z siatki powlekanej o wysokości 1,80 m na cokole betonowym w kątownikach stalowych, na słupkach stalowych. Od strony drogi gruntowej, na wjeździe na teren oczyszczalni w ogrodzeniu projektuje się bramę wjazdową przesuwna typową szerokości 4 m. Całość ogrodzenia wymalować na kolor niebieski. Całkowita długość ogrodzenia wyniesie 166 mb.”

b. KS Radostowo z oczyszczalnią ścieków:

„OGRODZENIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Ogrodzenie terenu oczyszczalni należy wykonać z siatki wysokości 1,80m na

cokole betonowym w kątownikach stalowych, na słupkach stalowych.



Od strony wjazdowej, na wjeździe na teren oczyszczalni w ogrodzeniu projektuje się bramę wjazdową przesuwaną typową szerokości 4 m. Całość ogrodzenia wymalować na kolor niebieski. Całkowita długość ogrodzenia wyniesie 172 mb.”

Długości ogrodzeń proszę przyjąć z przedmiaru.

Do X. Wykonawca J:

Pytania:

1. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o przedmiar dotyczący montażu aparatury kontrolno – pomiarowej i automatyki sterującej pracą oczyszczalni tj. sondy poziomego napełniania w poszczególnych obiektach, sondy pomiaru tlenu itp. Prosimy o opis układu AKPiA.

Odpowiedź:

Zamawiający udzieli odpowiedzi po poprawieniu Dokumentacji Projektowej przez projektanta.

Załączam jako odpowiedź opis „Sterowanie pracą oczyszczalni Franknowo” i „Sterowanie pracą oczyszczalni Radostowo”

2. Prosimy o podanie parametrów technicznych stacji dozującej PIX.

Odpowiedź:

W załączeniu pozwolenia wodno – prawne na oczyszczalnię ścieków we Franknowie i Radostowie. Nie przewiduję się stosowania PIX-u.

Do XI. Wykonawca K:

Pytanie

Czy Zamawiający dopuszcza pełnienie funkcji Kierownika Budowy i kierownika robót sanitarnych wraz z uzbrojeniem przez osobę, która posiada wymagane w SIWZ doświadczenie tj. wykonanie min 2-ch zadań obejmujących budowę kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków, przepompowniami zbiorowymi i przydomowymi, ale posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej **w zakresie sieci sanitarnych wodociągowych i kanalizacyjnych wydane wg wcześniej obowiązujących przepisów.**

Odpowiedź:

Udzielę odpowiedzi w terminie późniejszym, najpóźniej w dniu 29 września 2011 r.

Zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu.

Załączniki:

- 1. Sterowanie pracą oczyszczalni Franknowo,**
- 2. Sterowanie pracą oczyszczalni Radostowo.**