

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Sienkiewicza 3-9					
1 Roboty przygotowawcze					
1	KNR 2-01 0119-04	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim 0.350	km km	0.350	
				RAZEM	0.350
2	KNR 4-01 0101-01 ana- logia	Zerwanie nawierzchni betonowej 388	m ² m ²	388.000	
				RAZEM	388.000
3	KNR 6 0806-02	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 60	m m	60.000	
				RAZEM	60.000
4	KNR 6 0806-08	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej 20	m m	20.000	
				RAZEM	20.000
5	KNR 6 0805-02	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 15 cm o spoinach wypełnionych piaskiem 30	m ² m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
6	KNR 2-31 0815-02 ana- logia	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych sześciokątnych - trylinka na podsypce piaskowej 40	m ² m ²	40.000	
				RAZEM	40.000
7	KNR 4-01 0108-19	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobotonowych i żelbetonowych na odległość do 1 km 92	m ³ m ³	92.000	
				RAZEM	92.000
8	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 4 92	m ³ m ³	92.000	
				RAZEM	92.000
2 Kanalizacja deszczowa					
9	KNR 2-01 0217-06	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m ³ na odkład w gruncie kat. III 61.5	m ³ m ³	61.500	
				RAZEM	61.500
10	KNR 2-01 0230-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III 46.3	m ³ m ³	46.300	
				RAZEM	46.300
11	KNR 2-28 0501-06	Podłoża z kruszyw naturalnych grubości 20 cm 26	m ² m ²	26.000	
				RAZEM	26.000
12	KNR 2-28 0501-09	Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym 10	m ³ m ³	10.000	
				RAZEM	10.000
13	KNR 4-01 0108-05	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km grunt. kat. I-II 15.2	m ³ m ³	15.200	
				RAZEM	15.200
14	KNR 2-18 0613-01	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m 1	stud. stud.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR 2-18 0613-02	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb. -2	[0.5 m] stud. [0.5 m] stud.	-2.000	
				RAZEM	-2.000
16	KNR 2-18 0625-03	Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm bez osadnika i bez syfonu 2	szt. szt.	2.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	2.000
17	KNR 2-31 0606-03	Ścieki z pref.polimerobetonowych na ławie betonowej B 25, szer kraty 30 cm , odwodnienie typu ACO 5+6+8	m m	19.000	
				RAZEM	19.000
18	KNR 2-28 0506-02	Przykanaliki z rur kielichowych z PVC o śr. nom. 150 mm 25	m m	25.000	
				RAZEM	25.000
19	KNR 2-28 0503-02	Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z PVC o śr. nom. 200 mm 8	m m	8.000	
				RAZEM	8.000
3 Roboty ziemne i podbudowy					
20	KNR 2-01 0206-02	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km 2393*0.71	m ³ m ³	1699.030	
				RAZEM	1699.030
21	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV 2393	m ² m ²	2393.000	
				RAZEM	2393.000
22	KNR 2-31 0111-03	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszkarkami doczepnymi - grub.podbudowy po zagęszczeniu 15 cm 2393	m ² m ²	2393.000	
				RAZEM	2393.000
23	KNR 2-31 0104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm (pod jezdnie) Krotność = 2 2393	m ² m ²	2393.000	
				RAZEM	2393.000
24	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm 2393	m ² m ²	2393.000	
				RAZEM	2393.000
25	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm 2393	m ² m ²	2393.000	
				RAZEM	2393.000
4 Elementy chodników i nawierzchnie					
26	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 0.065*776.4	m ³ m ³	50.466	
				RAZEM	50.466
27	KNR 2-31 0404-04	Krawężniki kamienne wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej 776.4	m m	776.400	
				RAZEM	776.400
28	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 2393	m ² m ²	2393.000	
				RAZEM	2393.000
29	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
30	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych i gazowych 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
31	KNR 2-31 1406-05	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5 Trawniki					
32	KNR 2-21 0218-01	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim 71	m ³ m ³	71.000	
				RAZEM	71.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
33 d.5	KNR 2-21 0401-02	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.III bez nawożenia	m ²		
		356	m ²	356.000	
				RAZEM	356.000