

PRZEDMIAR ROBÓT

L.p.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Nakładka mineralno – bitumiczna – jezdnia drogi					
1	KNR 2-31	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m ²		
d.1	1004-06	8000	m ²	8000,000	
				RAZEM	8000,000
2	KNR 2-31	Remont cząst. nawierzchni powierchn. utrw. przy użyciu grysów –	m ²		
d.1	1108-04	wyboje o głęb. 1,5cm z zast. skarpiarki przewoz. 250	m ²	250,000	
				RAZEM	250,000
3	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
d.1	1004-07	8000	m ²	8000,000	
				RAZEM	8000,000
4	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa	m ²		
d.1	0310-01	wiążąca asfaltowa – grub. po zagęszcz. 4cm – warstwa wyrównawcza 8000	m ²	8000,000	
				RAZEM	8000,000
5	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo -żwirowych -	m ²		
d.1	0311-01	warstwa wiążąca asfaltowa – grub. po zagęszcz. 4cm 8000	m ²	8000,000	
				RAZEM	8000,000
6	KNR 2-31	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie – profilowanie	m ²		
d.1	1401-06	poboczy 1600*0,75*2	m ²	2400,000	
				RAZEM	2400,000
7	KNR 2-31	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z	m ³		
d.1	0107-01	zagęszczaniem mechanicznym – śr. grub. warstwy po zagęszcz. do 10 cm (krotność=2) 3,6	m ³	3,600	
				RAZEM	3,600
8	KNR 2-31	Nawierzchnia żwirowa – górna warstwa jezdni rozścielana ręcznie –	m ²		
d.1	0202-03	grub.po zagęszcz. 8 cm – stabilizacja poboczy 1600*0,75*2	m ²	2400,000	
				RAZEM	2400,000
Zjazdy					
9	KNR 2-31	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m ²		
d.2	1004-06	237,5	m ²	237,500	
				RAZEM	237,500
10	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
d.2	1004-07	237,5	m ²	237,500	
				RAZEM	237,500
11	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w	m ²		
d.2	0101-01	gruncie kat. I-IV głębok.20 cm (krotność =1,5) 37,5+57+143	m ²	237,500	
				RAZEM	237,500
12	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy	m ²		
d.2	0103-04	konstrukcyjne nawierzchni w gr. Kat. I-IV 237,5	m ²	237,500	
				RAZEM	237,500
13	KNR 2-31	Wykonanie i zagęszcz. mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub	m ²		
d.2	0104-07	na całej szer. drogi – grub. warstwy po zag. 10 cm 237,5	m ²	237,500	
				RAZEM	237,500
14	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego-warstwa dolna o grub.po zagęszcz.15 cm	m ²		
d.2	0114-05	237,5	m ²	237,500	
				RAZEM	237,500
15	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych-	m ²		
d.2	0311-01	warstwa wiążąca asfaltowa-grub.po zagęszcz. 4 cm 37,5+85+57+161,85+28+38+48,75+143	m ²	599,100	
				RAZEM	599,100
16	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych-	m ²		
d.2	0311-02	warstwa wiążąca asfaltowa-każdy dalszy 1 cm grub. po zagęszcz. 599,1	m ²	599,100	
				RAZEM	599,100